

Umowa została zarejestrowana
w Centralnym Rejestrze Umów
Gminy Tłuszcz

pod pozycją

w dniu podpis

Tłuszcz dn. 24/11/2017.

US-BRUK FIRMA Grzegorz Kruk

ul. Prosta 19

05-240 Tłuszcz

Numer konta : 16 1020 1042 0000 8302 0301 5781

ZLECENIE Nr IR.272.201.2016

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579). Gmina Tłuszcz zleca remont ulicy Kolejowej w Tłuszcze zgodnie z zestawieniem rzeczowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zlecenia.

Całkowity koszt usługi wynosi 16 016,26 zł netto + VAT 23% =19 700,00 zł/brutto/

Słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych brutto

Klasyfikacja : Dział 600 , rozdział 60016, paragraf 4270,

Termin wykonania usług – do 15.12.2017r.

Należność zostanie wypłacona po wykonaniu robót, odebraniu prac i wystawieniu faktury.

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Kusak

24.11.2017

Z up. BURMISTRZA

mgr Waldemar Jan Banaszek
Z-ca Burmistrza

Załącznik nr 1 : Zestawienie rzeczowe

Otrzymują :

1. a/a

Temat opracowania		Remont ulicy Kolejowej w Tłuszcz		
Lp.	Podtawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	*	Roboty w zakresie skrzyżowania z ulicą Sieroszewskiego	*	*
2	KNNR 1 0111-0100, D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,1
3	KNNR 1 0221-0100, D-02.01.04	Cięcie pilami nawierzchni bitumicznych	m	45,000
4	KNNR 1 0221-0100, D-02.01.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej średniej grubości 7cm (w tym cięcie pilami mechanicznymi naw. bitum.) wraz z utylizacją	m2	60,000
5	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika ulicznego 15x30	mb	73,00
6	D-04.01.01	Wykonanie Koryta głębokości ok. 30 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	50,00
7	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa betonowego z recyklingu 0/63 grubości 15cm stabilizowana mechanicznie	m2	50,00
8	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typ Holand kolor czerwony gr. 8cm (chodniki)	m2	105,00
9	D-06.03.01a, KNR-W 2-180408-03	Humusowanie wraz z profilowaniem terenów zielonych	m2	20,00
10	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 8x25(obrzeże) cm wraz z wykonaniem ławy z podsypki cementowo-piaskowej 1:3	m	25,00
11	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15	m	64,00
12	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15	m	9,00
13	KNNR 4/1424/2	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem bez syfonu, z pierścieniem odciążającym	szt.	1,00
14	KNNR 4/1308/3	Kanały z rur PE HD SN8, Fi'160'mm	m	12,00
15	D-05.03.05a	Remonty cząstki nawierzchni w technologii na gorąco grubość nawierzchni po zagęszczeniu 4cm	m2	15,00
16	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych pionowych długości 4,5m	szt.	2,00
17	D-07.02.01	Znaki pionowe informacyjne	szt.	2,00
18	D-07.02.01	Znaki pionowe typu T	szt.	2,00
19	D – 03.01.03a	Umocnienie poboczy płytami ECO 40x60cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. ok. 5cm z ubiciem szczelin ziemią i obsianiem trawą	m2	38,00
20	-	Inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,00