

PRZEDMIAR				
Przebudowa drogi gminnej bez nazwy 1 (Jażwie) od km 0+150,00 do km 0+709.78				
Lp,	Podstawa KNR/SST	Opis	Jedn, przedm,	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNRW 510/323/1 analogia	Cięcie piłami mechanicznymi nawierzchni bitumicznych śr. grubości ok. 5cm	mb	12,00
2	KNR AT- 03 0102- 01	Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznych na połączeniach z istniejącą nawierzchnią asfaltową wraz z utylizacją urobku	m2	15,00
3	KNR 2-01. 0108-04 1	Wycinka drobnych drzew i zadrzewień wraz z karczowaniem pni	ha	0,08
4	KNR 231/1402/	Ścinanie poboczy gruntowych na głębokość do 15cm wraz z wywozem urobku (559.78m*1,5*2)	m2	1679,34
5	D-01.02.04 KNNR 6/801/8	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej średniej grubości ok. 5cm wraz z utylizacją materiału z rozbiórki (20 *5,50)	m2	110,00
6	D-01.02.04 KNNR 6/801/8	Rozbiórka istniejącej podbudowy z kruszywa niezwiązanego średniej grubości ok. 20cm wraz z utylizacją materiału z rozbiórki (20 *5,50)	m2	110,00
7	D-01.02.04 KNNR 6/807/3 analogia	Rozbiórka części przeletowej przepustu śr. 60cm betonowego prefabrykowanego	mb	21,00
8	D-02.00.00 KNNR 1/201/9	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi w gruntach kat. I-IV	m3	30,00
9	D-04.04.02 KNR 2- 31 0114-07 0114-08	Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o zawartości ziaren przekruszosznych C 90/3 śr. gr. 10cm (20 *5,70)	m2	114,00
10	D-04.04.02 KNR 2- 31 0114-07 0114-08	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa niezwiązanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o zawartości ziaren przekruszosznych C 50/30 śr. gr. 30cm (20 *5,70)	m2	114,00
11	KNR 201/210/1 (2)	Odmulenie rowów wraz ze profilowaniem dna oraz skarp i wywiezieniem urobku	mb	200,00
	KNR 2-31 0310-06 + KNR 2-31 0310- 05 D-03.05.5b	Warstwa z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz, 5 cm, KR1-2 (w zakresie przepustów, zmienna szerokość jezdni)	m2	110,00

**Przebudowa drogi gminnej bez nazwy 1 (Jażwie)
od km 0+150,00 do km 0+709.78**

Lp,	Podstawa KNR/SST	Opis	Jedn, przedm,	Ilość
ELEMENTY ODWODNIENIA				
12	D – 03.01.03a KNR 231/605/1	Przepusty z rur PE-HD SN8 średnicy 60cm na ławie ze żwiru grubości 30cm (10,5 m x 2)	mb	21,00
13	D – 03.01.03a KNR 231/605/1	Ścianki czołowe proste do przepustów z rur PEHD śr. 60cm	szt	4,00
NAWIERZCHNIE				
14	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy bitumicznej asfaltem, (559.78m*śr. szer. 5,70m)	m2	3200,00
15	KNR 2-31 0310-06 + KNR 2-31 0310- 05 D-03.05.5a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz, 5 cm (559.78m*śr. szer. 5,70m)	m2	3200,00
16	KNR 2-31 0114-03 + KNR 2-31 0114- 04 z,o, 2,12, , 9901- 02 analogia	Uzpełnienie poboczy pospółką, warstwa o grubości 5cm, (559.78m*0.75*2)	m2	839,67