

Przykanaliki

Obliczenie kubatury robót ziemnych przy budowie kanalizacjisanitarniej - załącznik do przedmiaru robót PRZYKANALIKI SANITARNE W UL. NOWOSADOWEJ

Nr. węzła	Węzeł A				Węzeł B					Głębokość średnia wykopu	Szerokość dna wykopu	Średnica przewodu w m	Długość odcinka	Kubatura wykopu	Powierzchnia deskowania	Kubatura obsypki ręcznej	Kubatura obiektów wbudowanych (podsypka)	Studnie	Głębokość średnia wykopu	Szerokość dna wykopu	Długość dna wykopu	Kubatura wykopu	Powierzchnia deskowania	WYSOKOŚĆ CI 30 CM NAD RURĘ	Kubatura obiektów wbudowanych (studzienki)
	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Głębokość pikieta	Nr węzła	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Głębokość pikieta	Głębokość																	
T1	101,20	99,30	0,00	2,05	8'	101,15	99,63	5,50	1,67	1,86	0,9	0,16	5,50	9,21	42,46	2,28	0,74	8'							
S4	101,25	99,60	0,00	1,80	10'	101,30	99,81	3,50	1,64	1,72	0,9	0,16	3,50	5,42	26,04	1,45	0,47	10'							
																		0,00							
							Ogółem						9,00	14,63	68,50	3,73	1,22	Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kanał

Obliczenie kubatury robót ziemnych przy budowie kanalizacji sanitarnej - załącznik do przedmiaru robót KANALIZACJA SANITARNA W UL. NOWOSADOWEJ

	Węzeł A								Węzeł B								Głębokość średnia wykopu	Szerokość dna wykopu	Średnica przewodu w m	Długość odcinka	Kubatura wykopu	Powierzchnia deskowania	Kubatura obsypki ręcznej	Kubatura obiektów wbudowanych (podsypka)	Studnie	Głębokość średnia wykopu	Szerokość dna wykopu	Długość dna wykopu	Kubatura wykopu	Powierzchnia deskowania	WYSOKOŚĆ CI 30 CM NAD RURĘ	Kubatura obiektów wbudowanych (studzienki)
Nr. węzła	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	pikieta	Głębokość	Nr węzła	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	pikieta	Głębokość																							
0					S1	100,78	98,80	0,00	2,13		1	0,20							S1													
S1	100,78	98,80	0,00	2,13	+6m	100,78	98,80	6,00	2,13	2,13	1	0,20																				
+6m	100,78	98,80	6,00	2,13	S2	101,10	98,85	10,00	2,40	2,27	1	0,20	2,45	5,55	20,90	1,23	0,37	S2	2,40	1,55	1,55	5,77	17,91	0,43	0,68							
S2	101,10	98,85	10,00	2,40	S4	101,25	99,08	58,00	2,32	2,36	1	0,20	45,40	107,14	395,89	22,70	6,81	S4	2,32	2,60	2,60	15,68	36,62	2,61	0,66							
S4	101,25																															
0	0,00																															
							Ogółem						47,85	112,69	416,79	23,93	7,18	Ogółem			4,15	21,45	54,54	3,04	1,33							