

Kosztorys ofertowy					
Temat opracowania	Przebudowa drogi gminnej ulicy C.K.Norwida w Tłuszczu				
Branża	Drogowa				
1	Obsługa geodezyjna inwestycji liniowych	km	0,2		
1	Zdjęcie warstwy urodzajnej humusu	m2	280,00		
2	Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów z elementów betonowych	m2	10,00		
3	Rozbiórka istniejącego krawężnika ulicznego 15x30	mb	40,00		
4	Regulacja wysokościowa krawężnika ulicznego	mb	10,00		
5	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnej	szt	1,00		
6	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10.	mb	20,00		
7	Ułożenie krawężnika betonowego 20x22x100cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10.	mb	25,00		
8	Wykonanie obrzeży betonowych 8x25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	mb	20,00		
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 0/63mm grubości 15cm	m2	280,00		
10	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej behaton kolor czerwony gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości ok. 4cm z wytwórni	m2	280,00		
11	Projekt czasowej organizacji ruchu	kmpl	1,00		
12	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,00		
13	Cięcie piłami nawierzchni bitumicznej wraz z jej rozbiórką oraz utylizacją (próg zwalniający)	m2	25,00		
14	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej behaton kolor czerwony gr 8cm na podbudowie z suchego betonu C10/15 gr. 20cm (próg zwalniający)	m2	25,00		
Razem cena netto				0,00	
Razem cena brutto				0,00	