

Umowa została zarejestrowana
w Centralnym Rejestrze Umów
Gminy Tłuszcz
pod pozycją 402117/2017
w dniu 13/11/2017 G.19/
podpis

Tłuszcz dn. 10/11/2017r.

US-BRUK FIRMA Grzegorz Kruk
ul. Prosta 19
05-240 Tłuszcz
Numer konta : 16 1020 1042 0000 8302 0301 5781

ZLECENIE Nr IR.272.183.2016

Na podstawie art. 4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164). Gmina Tłuszcz zleca przełożenie chodnika w ciągu ulicy Cichej w Tłuszczu zgodnie z zestawieniem rzeczowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zlecenia.

Całkowity koszt usługi wynosi 13 856,06 zł netto + VAT 23% = 17 042,95 zł/brutto/

Słownie: siedemnaście tysięcy czterdzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy brutto

Klasyfikacja : Dział 600 , rozdział 60016, paragraf 6050 - zadanie „Modernizacja chodników na osiedlu Słoneczna w Tłuszczu” .

Termin wykonania usług – do 06.12.2017r.

Należność zostanie wypłacona po wykonaniu robót, odebraniu prac i wystawieniu faktury.

SKARBNIK GMINY

mgr Izabela Kusak

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

Załącznik nr 1 : Zestawienie rzeczowe

Otrzymują :

1. a/a

Zestawienie Rzeczowe				
Temat opracowania		Przełożenie istniejącego chodnika na ulicy Cichej w Tłuszczu		
Branża		Drogowa		
Lp.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
2	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,05
3	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodników oraz zjazdów z płyt betonowych prefabrykowanych gr.5cm (fragmentami nawierzchnia bitumiczna gr. 5cm) wraz z utylizacją	m2	102,000
9	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika ulicznego betonowego 15x30	mb	39,00
10	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30	mb	71,00
12		ROBOTY ZIEMNE	*	*
14	D-04.01.01	Wykonanie Koryta głębokości ok. 20 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	102,00
17		PODBUDOWY	*	*
19	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa betonowego z recyklingu 0/63 grubości 15cm stabilizowana mechanicznie (chodniki + zjazdy)	m2	102,00
23		NAWIERZCHNIE	*	*
24	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typ Nostalit kolor grafit grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr. 5cm z otaczarki - zjazdy do posesji	m2	47,00
25	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typ Nostalit kolor czerwony/żółty grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm 1:3 z otaczarki - chodnik	m2	55,00
29	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna -mieszanka mineralno-asfaltowa BA AC 11S 5cm (uzupełnienie przy krawężniku)	m2	9,00
50		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
	D-03.02.01 a	Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych żeliwnych 40x60	szt	1,00
60		ELEMENTY ULIC	*	*
61	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15	m	21,00
62	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników najazdowych o wymiarach 15x22 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15	m	18,00
64	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm na ławie cementowo-piaskowej 1:3	m	55,00