



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@tluszcz.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.4.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa drogi gminnej ulicy W. Odrowąża, Łąkowej i Słonecznej w Tłuszczu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Odrowąża”

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Wierzy-Odrową na odcinku od wlotu skrzyżowania ulicy Racławickiej do skrzyżowania z ulicą Nadrzeczną z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Słoneczną w miejscowości Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Łąkowej oraz ulicy Słonecznej na odcinku od wlotu skrzyżowania ulicy Wiejskiej do działki nr ewidencyjny 1933 obręb 0001- Tłuszcz w miejscowości Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński. Dodatkowo należy wykonać uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Odrową na odcinku od ulicy Racławickiej do przepustu drogowego w km 0+150.

Do opisu przedmiotu zamówienia zostały dołączone przedmiary robót dla każdego odcinka oddzielnie oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Odrową.

Lokalizację inwestycji przedstawia rysunek „Plan Orientacyjny”.

Przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy.

II. Stan Istniejący

Inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego w mieście Tłuszcz, Gmina Tłuszcz. Istniejąca droga gminna jest drogą bitumiczną szerokości ok 6,0m wraz z jednostronnymi lub obustronnymi chodnikami z płyt betonowych.

W stanie istniejącym w pasie drogi gminnej występują następujące sieci uzbrojenia terenu:

- sieć energetyczna podziemna i napowietrzna
- sieć kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej
- sieć telekomunikacyjna podziemna i napowietrzna
- sieć wodociągowa
- sieć światłowodowa napowietrzna
- sieć gazowa

Uwaga ! Przed wyceną robót budowlanych należy przeprowadzić wizję weryfikacyjną w terenie.

Szczegółowe zobrazowanie istniejącego uzbrojenia terenu pokazano na planach sytuacyjnych w postaci mapy zasadniczej.

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje

W zakresie ulicy Łąkowej oraz Słonecznej w Tłuszczu zakres prac przewiduje wykonanie następujących robót:

1. przebudowę istniejącej jezdni 6422 m² łącznie z nawierzchnią skrzyżowania wyniesionego,
2. przebudowę chodników dla pieszych: 1529 m²,
3. ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych: 3156 m²,
4. przebudowę istniejących zjazdów około: 1882 m²,
5. przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej polegającej na wymianie odcinków rurowych, studni rewizyjnych oraz studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi wg planu.

W zakresie ulicy Odrową w Tłuszczu zakres prac przewiduje wykonanie następujących robót:

1. przebudowę istniejącej jezdni 4090 m²,
2. przebudowę chodników dla pieszych: 1300 m²,
3. ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych: 1492 m²,
4. przebudowę istniejących zjazdów około: 734 m²,

5. przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej polegającej na wymianie odcinków rurowych, studni rewizyjnych oraz studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi wg planu,
6. Budowę kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy W. Odrowąża w Tłuszczu w zakresie wynikającym z przedmiaru robót budowlanych tj. kanał fi 200 ok. 143mb, kanał fi 160 łącznie ok. 100mb.

Masy ziemi będą częściowo wbudowane na miejscu budowy drogi głównie na wyrównanie terenu pod zieleńce oraz wyrównanie terenu poza zieleńcami w granicach pasa drogowego. Humus zostanie zagospodarowany do wykonania zieleńców. Nadmiar humusu oraz nadmiar gruntu należy wywieźć na hałdę. Wywóz oraz wybór miejsca składowania nadmiaru gruntu spoczywa na Wykonawcy robót w porozumieniu z Inwestorem.

Roboty budowlane podzielono na następujące działy kosztorysowe:

- a) roboty przygotowawcze,
- b) roboty ziemne,
- c) odwodnienie korpusu drogowego,
- d) podbudowy,
- e) elementy ulic,
- f) nawierzchnie,
- g) oznakowanie dróg, urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- h) roboty wykończeniowe i zieleń drogowa,
- i) Kanalizacja sanitarna.

Uwaga: Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót ma obowiązek sprawdzić poprawność rozwiązań projektowych !