
Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy bibliotece w Jarzębiej Łące.
ADRES INWESTYCJI : Jarzębia Łąka, gm. Tłuszcz dz. nr ew. 160/3
INWESTOR : Gmina Tłuszcz
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : Budowlana i sanitarna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 01.06.2020R.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.06.2020R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Komunikacja			
1	KNKRB 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych rodzaju koryta	ha		
d.1	0111-02	pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.025	
		0.0245			
				RAZEM	0.025
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.1	0205-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	97.987	
		- głębokość wykopu 0,40m.			
		(1.20*8.50+14.25*3.50+10.00*0.75+3.00*1.75+10.50*12.20+1.75*1.75+5.00*			
		5.24+1.50*2.50+1.94+9.09)*0.40			
				RAZEM	97.987
3	KNNR 6	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI pod obrzeża betonowe	m ²		
d.1	0102-06		m ²	27.480	
		91.600*0.30			
				RAZEM	27.480
4	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m		
d.1	0404-05	spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	91.600	
		1.75+12.20+10.50+5.00+4.70+3.75+5.50+10.20+10.00+1.25+6.50+2.00+			
		1.75+6.25+2.50+0.75+7			
				RAZEM	91.600
5	KNKRB 6	Podbudowa z kruszywa łamanego betonowego frakcji 32-64mm - warstwa dol-	m ³		
d.1	0104-03	na grubości 15 cm	m ³	244.968	
		244.968			
				RAZEM	244.968
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-32 mm - warstwa górń o grubości	m ²		
d.1	0114-05	po zagęszczeniu 15 cm	m ²	244.968	
		244.968			
				RAZEM	244.968
7	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-	m ²		
d.1	0502-03	piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	244.968	
		244.968			
				RAZEM	244.968
8		Zakup i montaż bramy wjazdowej przesównej i furtki wraz z wykonaniem fun-	kpl.		
d.1	kalk. własna	damentu wjazdowego w bramie.	kpl.	1.000	
		1.00			
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednos- tkę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: