



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.272.2.17.2022 prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego na:

„Dostawa i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu”

w ramach zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie Gminy Tłuszcz na rok 2022 pn.:

„Wykonanie Klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż systemu klimatyzacji w 5 pomieszczeniach w części zachodniej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu oraz w 5 pomieszczeniach części Północnej Urzędu. Łącznie przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 10 jednostek wewnętrznych oraz 2 jednostki zewnętrzne.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Część zachodnia:

Jednostka zewnętrzna: wydajność chłodnicza / grzewcza (kW): 8,8 / 10,1

Jednostka wewnętrzne:

3 szt. wydajność chłodnicza / wydajność grzewcza (kW): 2,5 / 3,2

2 szt. wydajność chłodnicza / wydajność grzewcza (kW): 2,1 / 2,3

- Funkcja aktywnego zużycia energii
- Funkcja automatycznego oczyszczania
- Filtr wstępny/przeciwgrzybiczy
- Filtr antyalergiczny
- Czterokierunkowy nawiew
- 6- stopniowe sterowanie nawiewem w pionie
- 5- stopniowe sterowanie nawiewem w poziomie
- Funkcja inteligentnej diagnostyki
- Wbudowane Wi-Fi

Część Północna:

Jednostka zewnętrzna: wydajność chłodnicza / grzewcza (kW): 8,8 / 10,



Jednostki wewnętrzne:

2 szt. wydajność chłodnicza / wydajność grzewcza (kW): 2,5 / 3,2

3 szt. wydajność chłodnicza / wydajność grzewcza (kW): 2,1 / 2,3

- Funkcja aktywnego zużycia energii
- Funkcja automatycznego oczyszczania
- Filtr wstępny/przeciwgrzybiczy
- Filtr antyalergiczny
- Czterokierunkowy nawiew
- 6- stopniowe sterowanie nawiewem w pionie
- 5- stopniowe sterowanie nawiewem w poziomie
- Funkcja inteligentnej diagnostyki
- Wbudowane Wi-Fi

W skład robót wchodzi :

- dostarczenie oraz montaż wszystkich niezbędnych materiałów wraz z urządzeniami;
- wykonanie instalacji zasilającej;
- wykonanie instalacji freonowej;
- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

Zakres usługi obejmuje również koszty dojazdu, a także:

- a) przeprowadzenie testów i prób funkcjonalnych zamontowanego urządzenia;
- b) uporządkowanie miejsca wykonywania prac wraz z wywozem odpadów. Odpady należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do okazania dowodów przekazania odpadów do zakładu utylizacji;
- c) przygotowanie kompletu dokumentacji dla Zamawiającego, w którego skład będą wchodzić m.in.: instrukcje dostarczonych urządzeń, licencje, certyfikaty, karty gwarancyjne urządzeń;
- d) założenie książki konserwacji i napraw klimatyzatora;
- e) szkolenie użytkowników z obsługi urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie istniejących sieci i instalacji w budynku, a przejścia i przebicia przez przegrody budowlane winny być wykonywane z należytą



ostrożnością, wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia elementów instalacji. Naprawa przejść winna być wykonana z zastosowaniem materiałów uszczelniających oraz zapobiegających powstaniu korozji rur i przewodów. W przypadku uszkodzeń elementów i wyposażenia budynku Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich stanu pierwotnego, łącznie z wykonaniem prac malarskich w zakresie wynikającym z powstałych uszkodzeń.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym.

W ramach zadania należy wykonać wszelkie pomiary m w tym pomiary instalacji elektrycznej celem sprawdzenia poprawności montażu i bezpieczeństwa użytkowania.

3. Termin wykonania: 14 dni od daty podpisania umowy

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:

1) Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia;