

PRZEDMIAR ROBÓT MODERNIZACJI SIECI STRUKTURALNEJ W URZĘDZIE GMINY W TŁUSZCZU

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE, MODERNIZACJI I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN, ADAPTACJA
SERWEROWNI,
ADRES INWESTYCJI : URZĄD MIEJSKI W TŁUSZCZU 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10
INWESTOR : GMINA TŁUSZCZ 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10
ADRES INWESTORA : GMINA TŁUSZCZ 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10

DATA OPRACOWANIA : 12.2011

Dokumenty w załączeniu według kolejności:

- PRZEDMIAR ROBÓT - GMINA TŁUSZCZ stron 2

Sporządził:
Rafał Suplicki

PRZEDMIAR ROBÓT - GMINA TŁUSZCZ

WYKONANIE, MODERNIZACJI I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN, ADAPTACJA SERWEROWNI

Strona 1/2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sieć strukturalna wraz z osprzętem			
1 d.1		Wykonanie projektu sieci wraz z kompletną dokumentacją 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2 d.1	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany F/UTP kat. 5e 2300	m m	2300.00	
				RAZEM	2300.00
3 d.1	KNR AT-14 0102-08	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, kabel miedziany F/UTP kat. 5e 150	m m	150.00	
				RAZEM	150.00
4 d.1	KNR AT-15 0108-01	Kompletny montaż gniazd RJ 45 abonenckich natynkowych - przytwierdzenie gniazda do podłoża, montaż modułu RJ45 w gnieździe 63	szt. szt.	63.00	
				RAZEM	63.00
5 d.1	KNR AT-13 0109-06	Montaż koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 400 mm 60	m m	60.00	
				RAZEM	60.00
6 d.1	KNR AT-13 0104-13	Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 25 mm 35	szt. szt.	35.00	
				RAZEM	35.00
7 d.1	KNR AT-13 0104-14	Osadzenie przepustów w stropach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 40 mm 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
8 d.1	KNR AT-14 0110-01	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących 42U 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
9 d.1	KNR AT-14 0110-16	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż szafy stojącej o wielkości 33U-42U 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
10 d.1	KNR AT-14 0110-04	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca 6	kpl. kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
11 d.1	KNR AT-14 0108-01	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00

PRZEDMIAR ROBÓT - GMINA TŁUSZCZ

WYKONANIE, MODERNIZACJI I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN, ADAPTACJA SERWEROWNI

Strona 2/2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1	KNR AT-14 0110-09	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13 d.1	KNR AT-14 0110-03	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
14 d.1		Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizery na kable 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
2	Urządzenia klimatyzacyjne, ppoż, zabezpieczające,CCTV				
1 d.2		Montaż klimatyzatora ściennego o mocy 3,5kW w technonlogi multisplit - jednostka wewnętrzna 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2 d.2		Agregat zewnętrzny o mocy 5,0 kW w technologii multisplit 1:2 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3 d.2		Montaż zamka z systemem kontroli dostępu kod i kartę zbliżeniową 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4 d.2		Montaż systemu CCTV - rejestratora i dwóch kamer z podczerwienią 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5 d.2		Montaż systemu - system kontroli warunków środowiskowych i technicznych z powiadomieniem SMS 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6 d.2		Montaż systemu - Automatyczny system przeciwpożarowy 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00