

Przebudowa ulicy Kościelnej w Tłuszczu					
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.
		Przebudowa sieci elektroenergetycznych			
1	KNNR 5 1405-0601	Montaż i stawianie kompletnych słupów wirowanych jednożerdzowych RPK typu E-12/4,3 z osprzętem nasłupowym	szt.	1	1
2	KNNR 5 1405-0502	Montaż i stawianie kompletnych słupów wirowanych jednożerdzowych KK typu E-12/10 z osprzętem nasłupowym	szt.	2	1
3	KNNR 5 1405-0502	Montaż i stawianie kompletnych słupów żelbetowych jednożerdzowych P typu ŻN-12/200 z osprzętem nasłupowym	szt.	2	1
4	KNNR 5 0904-0104	Montaż linii napowietrznej nieizolowanej 4x AL. 70mm2	km	0,02	4
5	KNNR 5 0904-0101	Montaż linii napowietrznej nieizolowanej AL. 25mm2	km	0,02	1
6	KNNR 5 0801-0101	Montaż przyłącza z linii napowietrznej nieizolowanej 4x AL. 25mm2	przewód	4	5
7	KNNR 9 0501-0500	Domontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych drogowych	szt.	5	1
8	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż bezpiecznika słupowego BNU-25 z uchwytem	szt.	5	1
9	KNR-W 5-10 0802-07	Wymiana wysięgników oświetleniowych, L=1,5m	szt.	5	1
10	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż tabliczek identyfikacyjnych na słupach	szt.	6	1
11	KNNR 5 0907-0600	Układanie taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 100mm2	m	30	1
12	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych fi 17,2mm, L=5m w gruncie kat. III	szt.	4	1
		Roboty ziemne			
13	KNNR 5 1401-01	Wykop pod stanowisko słupa z jednej żerdzi o dł. 10m, wykonany świdrem	stan.	5	1
		Demontaże			
14	KNNR 9 0902-04	Demontaż słupów ŻN-10 z osprzętem	kpl.	5	1
15	KNNR 9 0903-05	Demontaż linii napowietrznej nieizolowanej 4x AL. 70mm2 + AL. 25 mm2	km/prze.	0,02	4
		Transport			
16	KNR AT-06 0106-05	Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych za pomocą żurawia kołowego.	t	3	1
		Pomiary			
17	KNNR 5-1301-02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3 fazowego	pomiar	5	1
18	KNNR 5-1301-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pomiar pierwszy)	pomiar	4	1
19	BCD 1/2011 poz.1, str. 19	Roboty pomiarowe. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pkt-ów wysokościowych.	km	0,25	1