

Przedmiar robót				
Temat opracowania		Modernizacja chodników na ulicy Wiśniowej w Tłuszczu		
Branża		Drogowa		
Lp.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
2	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,2
3	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodników oraz zjazdów z płyt betonowych prefabrykowanych gr.5cm (fragmentami nawierzchnia bitumiczna gr. 5cm) wraz z utylizacją	m2	350,000
4	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika ulicznego betonowego 15x30	mb	165,00
5	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30	mb	170,00
6	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (regulacja łuków poziomych)	m2	8,00
7		ROBOTY ZIEMNE	*	*
8	D-04.01.01	Wykonanie Koryta głębokości ok. 20 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	350,00
9		PODBUDOWY	*	*
10	D-04.04.02b	Podbudowa z kryszwywa betonowego z recyklingu 0/63 grubości 15cm stabilizowana mechanicznie (chodniki + zjazdy)	m2	350,00
11		NAWIERZCHNIE	*	*
12	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typ Nostalit kolor grafit grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr. 5cm z otaczarni - zjazdy do posesji	m2	70,00
13	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typ Nostalit kolor czerwony/żółty grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm 1:3 z otaczarni - chodnik	m2	280,00
14	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna -mieszanka mineralno-asfaltowa BA AC 11S 5cm (uzupełnienie przy krawężniku)	m2	10,00
15		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
16	D-03.02.01 a	Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych żeliwnych 40x60	szt	5,00
17	D-03.02.01 a	Regulacja włączów PN EN 124 D 400 do studni kanalizacji sanitarnej	szt	3,00
18	D-03.02.01 a	Regulacja wysokościowa zasuw/zaworów wodociągowych	szt	7,00
19		ELEMENTY ULIC	*	*
20	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15	m	140,00
21	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników najazdowych o wymiarach 15x22 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15	m	25,00
22	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10,	m	180,00
23		INNE ELEMENTY	*	*
25	-	Projekt czasowej organizacji ruchu	kmpl	1,00