



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.1.9.2017
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowa ul. Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu

Część 2:

**Rozbudowa ulicy Przelotowej w Tłuszczu wraz z budową sieci
kanalizacji sanitarnej - odcinek Południowy**

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest

Rozbudowa ul. Przelotowej w Tłuszczu wraz z budową kanalizacji sanitarnej – na odcinku południowym tj. od skrzyżowania z ul. Raclawicką do skrzyżowania z ul. Kościelną w zakresie branż:

- **drogowej**, w tym także budowa kanalizacji deszczowej i usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu;
- **sanitarnej**, polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

Lokalizację inwestycji przedstawia rysunek „Plan Orientacyjny”.

II. Stan Istniejący

Teren inwestycji znajduje się w miejscowości Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie. Istniejąca ulica Przelotowa posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 6,0 m, przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 8m do 12m .

Ulica Przelotowa na danym odcinku nie posiada chodników a dostęp do ulicy z przyległych działek realizowany jest za pomocą istniejących zjazdów o nawierzchni bitumicznej, betonowej oraz z kostki brukowej betonowej .

W stanie istniejącym w ulicy Przelotowej występują następujące sieci uzbrojenia terenu :

- sieć elektryczna niskiego napięcia wraz z oświetleniem zamontowanym na słupach zasilających
- sieć teletechniczna napowietrzna po południowym odcinku;
- sieć wodociągowa;
- sieć gazowa;
- odwodnienie nawierzchni utwardzonych

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

w branży drogowej:

na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 184/2012 z dn. 17.12.2012r:

1. Rozbiórkę istniejących jezdni i chodników ulicy Przelotowej na całej długości odcinków tj. 266,45mb.
 - Wykonawca przetransportuje poukładaną na paletach kostkę typu Behaton z rozbiórki chodnika na ulicy Kościelnej pod adres: ZGKiM , ul. Wiejska 56 w Tłuszczu.
2. Rozbiórkę istniejącej kanalizacji deszczowej;

- Wykonawca przekaze Zamawiającemu ruszty wpustów deszczowych oraz nakrywy od studni kanalizacyjnych,
- 3. Usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu tj. sieci wodociągowej (32 mb), zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową, warunkami technicznymi oraz uzyskanie odbiorów od zarządców sieci,
- 4. Budowę nowej kanalizacji deszczowej kanału fi 300 o długości 99,80mb, kanału fi 600 o długości 62,10mb, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową,
- 5. Wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników zgodnie z załączoną dokumentacją projektową,
- 6. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i poniesienie kosztów dodatkowych związanych z prowadzonymi robotami, np. koszty organizacji ruchu na czas budowy, koszty odbiorów kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
- 7. Opracowanie, po zakończeniu robót kosztorysów powykonawczych z podziałem na odcinki oraz branże.

w branży sanitarnej:

na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej w decyzji Starosty Wołomińskiego o pozwoleniu na budowę nr 221p/2017 z dn. 02.03.2017r.

- część Południowa - odcinek od studni S1 do studni S7 włącznie:

- 1)budowę sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej z rur PVC-u o średnicy 200 mm o długości łącznej 272,00 m wraz ze studniami;
- 2)budowę odgałęzień sieci grawitacyjnej z rur PVC-u w średnicy 200 mm o łącznej długości 12,40 m,
- 3)budowę odgałęzień sieci grawitacyjnej (od kanału głównego do granic posesji) z rur PVC-u w średnicy 160 mm o łącznej długości 118,70 m,
- 4)odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót;
- 5)naprawę podbudowy i nawierzchni drogowych po robotach,
- 6)wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i poniesienie kosztów dodatkowych związanych z prowadzonymi robotami;

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na podstawie dokumentacji projektowych zatwierdzonych w/w pozwoleniach na budowę.

IV. Szczegółowy zakres zamówienia określają:

- 1) Niniejszy opis przedmiotu zamówienia;
- 2) Dokumentacja projektowa;
- 3) Mapa „Plan Orientacyjny”;
- 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
- 5) Przedmiary robót, który mają charakter poglądowy;

UWAGI:

1. Ulica Raclawicka jest drogą powiatową w zarządzie Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
2. Podstawowe wytyczne do projektu (-ów) czasowej organizacji ruchu :
 - wykonanie kanalizacji sanitarnej przy częściowym zajęciu jezdni z odtworzeniem nawierzchni w technologii tłuczniowej,
 - roboty drogowe przy całkowitym zamknięciu jezdni z podziałem na odcinki.
3. W zakresie branży drogowej wszystkie szerokości zwymiarowanie na rysunku planu zagospodarowania terenu do dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją nr 184/2012 z dn. 17.12.2012r. - Rys. 2.1 oraz 2.2. są wielkościami netto tj. nie uwzględniają szerokości krawężników oraz obrzeży.
4. W zakresie branży sanitarnej przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci do granic posesji przyległych bez przyłączy kanalizacji sanitarnej na posesjach.
5. W przedmiarach branży sanitarnej przyjęto odtworzenie (naprawę) podbudów i nawierzchni drogowych w ilościach niezbędnych dla wykonania wykopów technologicznych przy montażu sieci. W przypadku uszkodzenia podczas prac podbudów i nawierzchni drogowych w ilościach większych, należy je naprawić w 100%, bez względu na ilość podaną w przedmiarze – zgodnie ze stanem faktycznym.