



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
tel. 29 757 30 16
www.tluszcz.pl
[e-mail: zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)



Tłuszcz, dnia 20.11.2017 r.

IR.271.1.27.2017

Tel./faks (29) 777 52 59

Do Wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.27.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Budowę targowiska miejskiego w Tłuszczu oraz budowę drogi lokalnej i parkingu miejskiego w Tłuszczu**

Projekt „Budowa targowiska miejskiego w Tłuszczu” współfinansowany jest w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Do dnia 20.11.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 1

Ad. Odp. na pytanie **19**. W związku z tym iż kontener biurowy i pawilony handlowe nie wchodzą w zakres oferty proszę określić:

- gdzie będą zainstalowane rejestrator sieciowy, switch oraz inne urządzenia związane z monitoringiem a przewidziane do montażu w kontenerze biurowym. Czy elementy te wchodzą w zakres oferty?
- gdzie będą zainstalowane wzmacniacz, odtwarzacz oraz mikrofon przewidziane do zainstalowania w kontenerze biurowym? Czy elementy te wchodzą w zakres oferty?
- gdzie będzie zamontowana rozdzielnia główna RG oraz tablica z wyłącznikiem głównym prądu WG przewidziane do montażu przy zewnętrznej ścianie kontenera biurowego



Odpowiedź:

Ad. 1 a,b

Zamawiający informuje, że pod instalacje monitoringu i nagłośnienia mają być ułożone kable pod dane punkty wg. PZT, a switch i inne urządzenia wskazane w OPZ oraz przedmiarze robót wchodzące w zakres zamówienia zostaną zamontowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego podczas realizacji będzie wskazane miejsce montażu na terenie inwestycji. Docelowo urządzenia będą podłączone w kontenerze biurowym, w drugim etapie realizacji.

Ad. 1 c,

Zamawiający informuje, że rozdzielnica główna RG będzie zamontowana przy zewnętrznej ścianie zaprojektowanego kontenera biura. Zaprojektowano rozdzielnicę główną RG (obudowa z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie ochronności posadowiona na fundamencie prefabrykowanym). Obok rozdzielnicy RG należy zabudować tablicę z Wyłącznikiem Głównym prądu WG typu VISTOP 100A 4P. Wyłącznik umieścić w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego w II kl. ochronności o stopniu szczelności min. IP 44. Drzwiczki należy przeszklić szybą ze szkła łatwo tłukącego. Wyłączenie wyłącznika WG spowoduje zanik napięcia na całej projektowanej instalacji.

Pytanie 2

Ad. Odp. na pytanie **8 i 9**. Zgodnie z dokumentacją na kanalizację deszczową tylko trzy odcinki odwodnienia liniowego włączone są poprzez odpływ fi 200 do kanalizacji deszczowej tj odcinki oznaczone na PZT 10+10+5=25m. Przy wjazdach na posesje prywatne nie ma odwodnień liniowych z odpływami do kanalizacji deszczowej. Natomiast przy parkingach od strony zachodniej na PZT przy skarpie widnieje opis korytka odwadniającego betonowego, nie jest to odwodnienie liniowe z odpływem do kanalizacji. Proszę opisać co to za korytka, czy wchodzi w zakres oferty, proszę je zwymiarować i i podać łączną długość. (w załączeniu fragment z PZT z lokalizacją tych korytek)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że korytka odwadniające betonowe zaprojektowano tylko od strony parkingu przy skarpie o wym. 25x50x8 cm, łączna długość – 35 mb.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Waldemar Jan Banaszek

Z-ca Burmistrza





GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
tel. 29 757 30 16
www.tluszcz.pl
[e-mail: zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)



Tłuszcz, dnia 20.11.2017 r.

IR.271.1.27.2017

Tel./faks (29) 777 52 59

Do Wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.27.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Budowę targowiska miejskiego w Tłuszczu oraz budowę drogi lokalnej i parkingu miejskiego w Tłuszczu**

Projekt „Budowa targowiska miejskiego w Tłuszczu” współfinansowany jest w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Do dnia 20.11.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 1

Ad. Odp. na pytanie **19**. W związku z tym iż kontener biurowy i pawilony handlowe nie wchodzą w zakres oferty proszę określić:

- gdzie będą zainstalowane rejestrator sieciowy, switch oraz inne urządzenia związane z monitoringiem a przewidziane do montażu w kontenerze biurowym. Czy elementy te wchodzą w zakres oferty?
- gdzie będą zainstalowane wzmacniacz, odtwarzacz oraz mikrofon przewidziane do zainstalowania w kontenerze biurowym? Czy elementy te wchodzą w zakres oferty?
- gdzie będzie zamontowana rozdzielnia główna RG oraz tablica z wyłącznikiem głównym prądu WG przewidziane do montażu przy zewnętrznej ścianie kontenera biurowego



Odpowiedź:

Ad. 1 a,b

Zamawiający informuje, że pod instalacje monitoringu i nagłośnienia mają być ułożone kable pod dane punkty wg. PZT, a switch i inne urządzenia wskazane w OPZ oraz przedmiarze robót wchodzące w zakres zamówienia zostaną zamontowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego podczas realizacji będzie wskazane miejsce montażu na terenie inwestycji. Docelowo urządzenia będą podłączone w kontenerze biurowym, w drugim etapie realizacji.

Ad. 1 c,

Zamawiający informuje, że rozdzielnica główna RG będzie zamontowana przy zewnętrznej ścianie zaprojektowanego kontenera biura. Zaprojektowano rozdzielnicę główną RG (obudowa z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie ochronności posadowiona na fundamencie prefabrykowanym). Obok rozdzielnicy RG należy zabudować tablicę z Wyłącznikiem Głównym prądu WG typu VISTOP 100A 4P. Wyłącznik umieścić w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego w II kl. ochronności o stopniu szczelności min. IP 44. Drzwiczki należy przeszklić szybą ze szkła łatwo tłukącego. Wyłączenie wyłącznika WG spowoduje zanik napięcia na całej projektowanej instalacji.

Pytanie 2

Ad. Odp. na pytanie **8 i 9**. Zgodnie z dokumentacją na kanalizację deszczową tylko trzy odcinki odwodnienia liniowego włączone są poprzez odpływ fi 200 do kanalizacji deszczowej tj odcinki oznaczone na PZT 10+10+5=25m. Przy wjazdach na posesje prywatne nie ma odwodnienia liniowych z odpływami do kanalizacji deszczowej. Natomiast przy parkingach od strony zachodniej na PZT przy skarpie widnieje opis korytka odwadniającego betonowego, nie jest to odwodnienie liniowe z odpływem do kanalizacji . Proszę opisać co to za korytka, czy wchodzą w zakres oferty, proszę je zwymiarować i i podać łączną długość. (w załączeniu fragment z PZT z lokalizacją tych korytek)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że korytka odwadniające betonowe zaprojektowano tylko od strony parkingu przy skarpie o wym. 25x50x8 cm, łączna długość – 35 mb.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Waldemar Jan Banaszek

Z-ca Burmistrza

