



DETAL ZBROJENIA FUNDAMENTU - OTULINA 5cm



TULEJA DO SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI.
Tuleja stalowa okrągła, ułatwiająca
montaż SŁUPKA, długość tulei 350 mm.
(NALEŻY ZASTOSOWAĆ POKRYWY W
KOLORZE BOISKA UMOŻLIWIAJĄCE ZAKRYCIE
TULEI PO WYJĘCIU SŁUPKÓW)



WYMIARY FUNDAMENTÓW ZWERYFIKOWAĆ I
WYKONAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA

UWAGI:
MONTOWANE URZADZENIE MUSZĄ MIEĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY
I BYĆ DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

PRZEWIDYWANE ROZWIĄZANIE
SŁUPKI UNIWERSALNE STALOWE.
Wykonane z rur stalowych ϕ 76 x 3,6 mm, lakierowanych proszkowo.
Posiadają regulację wysokości zawieszenia siatki. Elementem napinającym
linkę siatki jest mechanizm śrubowy. Słupki posiadają osłony ochronne.
Przeznaczone są do treningu, nauki i rozgrywek szkolnych w piłkę
siatkową, badminton lub tenis ziemny. Spełniają wymogi normy EN 1271.

UWAGA:
NA PROJEKTOWANYM OBIEKCIE ZASTOSOWANO DWA
SŁUPKI UNIWERSALNE, STALOWE

UWAGI:
ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:
Projekt BOISKA SPORTOWYCH WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE EW. NR 829,
W JASIENICY PRZY UL. SZKOLNEJ 8, stanowi niepowtarzalną dokumentację budowlaną
przewidzianą do realizacji z zachowaniem przepisów prawa autorskiego przysługującego
projektantowi, ustawa o prawie autorskim z 1994 roku (dz.u. nr 24 poz.83).
Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji muszą być wcześniej skonsultowane i
zaakceptowane przez projektanta.
Powielanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

- PRACE PROWADZIC W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ, USTALENIA Z
UŻYTKOWNIKAMI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ORAZ WYTTCZNE PRODUCENTÓW OSTATECZNIE
WYBRANEGO SYSTEMU NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
- PRACE PROWADZIC W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ ORAZ WYTTCZNE
PRODUCENTÓW AKCESORIÓW I SPRZĘTU SPORTOWEGO OSTATECZNIE WYBRANEGO DO REALIZACJI
PROJEKTU
- WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE KTÓRE
SŁUŻĄ JEDYNIIE ZMIANIE TECHNOLOGI WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.

BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE
ZESPÓŁ SZKÓŁ
(SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM)
JASIEINICA UL. SZKOLNA 8
działka ew. nr 829

INWESTOR:
Urząd Miejski Gminy Tłuszcz
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	B.P.U. FORMAT tel: 22 784 61 28 biuro@biuroformat.pl www.biuroformat.pl	
	B.P.U. FORMAT ul. Świerkiewicza 8B 05-120 LEGIONOWO	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	Leszek Turek	Rafał Smolnicki
	nr. uprawnień St-301/80	MAZ/0314/POOK/08
	Tomasz Turek	
	Bogdan Turek	
	Aleksandra Wójcik	
	Monika Ciolek	

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
NAZWA RYS.: DETAL KOTWIENIA SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI	
DATA: KWIECIEŃ 2011	REWIZJA: -
SKALA: 1:20	NR RYS.: A - 5

Wszelkie prawa zastrzeżone (Dz.U.24/1984, poz.83, art.118-119)