



PRZEKRÓJ PRZEZ BOISKO skala 1:20




min. 1.3 cm	poliuretan EPDM (lub inny równorzędny)
15.0 cm	beton zbrojony B25 W4
15.0 cm	piasek zagęszczony
11.0-15.0 cm	podsyпка piaskowa
	grunt rodzimy

PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK skala 1:20



6.0 cm	kostka bet. typu TETKA 20x16.5x6 (lub inna równorzędna)
	spoiny wypełnione piaskiem
4.0 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:3
15.0-23.0 cm	piasek zagęszczony
15.0 cm	podsyпка piaskowa
	grunt rodzimy

PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK I BOISKO skala 1:20



min. 1.3 cm	poliuretan EPDM (lub inny równorzędny)
15.0 cm	beton zbrojony B25 W4
15.0 cm	piasek zagęszczony
11.0-15.0 cm	podsyпка piaskowa
	grunt rodzimy

6.0 cm	kostka bet. typu TETKA 20x16.5x6 (lub inna równorzędna)
	spoiny wypełnione piaskiem
4.0 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:3
15.0-23.0 cm	piasek zagęszczony
15.0 cm	podsyпка piaskowa
	grunt rodzimy


UWAGI:
ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:
Projekt BOISKA SPORTOWYCH WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE EW. NR 829, W JASIENICY PRZY UL. SZKOLNEJ 8, stanowi niepowtarzalną dokumentację budowlaną przewidzianą do realizacji z zachowaniem przepisów prawa autorskiego przysługującego projektantowi. ustawa o prawie autorskim z 1994 roku (dz.u. nr 24 poz.83).
Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji muszą być wcześniej skonsultowane i zaakceptowane przez projektanta.
Powielanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

1. PRACE PROWADZIC W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ, USTALENIA Z UŻYTKOWNIKAMI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ORAZ WYTYCZNE PRODUCENTÓW OSTATECZNIE WYBRANEGO SYSTEMU NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
2. PRACE PROWADZIC W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ ORAZ WYTYCZNE PRODUCENTÓW AKCESORIÓW I SPRZĘTU SPORTOWEGO OSTATECZNIE WYBRANEGO DO REALIZACJI PROJEKTU
3. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNNIE ZMIANIE TECHNOLOGII WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.

BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE
ZESPÓŁ SZKÓŁ
(SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM)
JASIEINICA UL. SZKOLNA 8
działka ew. nr 829

INWESTOR:

Urząd Miejski Gminy Tłuszcz
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA:	 tel/fax: 22 784 01 28 biuro@biuroformat.pl www.biuroformat.pl	
	B.P.U. FORMAT ul. Sienkiewicza 8B 05-120 LEGIONOWO	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	Leszek Turek	Rafał Smoliński
	nr. uprawnień St-301/80	MAZ/0314/POOK/08
	Tomasz Turek	
	Bogdan Turek	
	Aleksandra Wójcik	
	Monika Ciolek	

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
NAZWA RYS.: DETAL NAWIERZCHNI BOISKA I CHODNIKA	
DATA: KWIECIEŃ 2011	REWIZJA: -
SKALA: 1:20	NR RYS.: A - 3

Wszelkie prawa zastrzeżone (Dz.U.24/1984, poz.83, art.115-116)