


UWAGI:
MOCOWANE POZA BOISKIEM.
MONTOWANE URZADZENIE MUSZĄ MIEC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY
I BYĆ DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

PRZEWIDYWANE ROZWIĄZANIE:

STOJAKI DO KOSZYKÓWKI NA BOISKO - PROFIL OKRĄGŁY.
Konstrukcja stojaka składa się z pionowego słupa stalowego i wysięgnika. Słup wykonany z rury stalowej Ø 133 x 4 mm. łączony jest z wysięgnikiem poprzez stalowe kołnierze za pomocą wytrzymałościowych atestowanych śrub. Wysięgnik zakończony jest wzmocnioną blachą, do której mocowana jest tablica i obwód. Stabilność i bezpieczeństwo zamocowania tablicy gwarantują dwa dodatkowe zastrzały. Elementy stojaka są cynkowane lub lakierowane proszkowo. Stojak jednosłupowy o wysięgu 1,6 m. Ustawienie kosza dostosować do wybranego modelu stojaka. Do stojaków należy zakupić tuleje ułatwiającą montaż. Spełnia wymogi normy EN 1270.
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych.



UWAGI:
ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:
Projekt BOISKA SPORTOWYCH WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE EW. NR 829, W JASIEŃCIE PRZY UL. SZKOLNEJ 8, stanowi niepowtarzalną dokumentację budowlaną przewidzianą do realizacji z zachowaniem przepisów prawa autorskiego przysługującego projektantowi. ustawa o prawie autorskim z 1994 roku (dz.u. nr 24 poz.83). Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji muszą być wcześniej skonsultowane i zaakceptowane przez projektanta. Powielanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

1. PRACE PROWADZIC W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ, USTALENIA Z UŻYTKOWNIKAMI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ORAZ WYTYCZNE PRODUCENTÓW OSTATECZNIE WYBRANEGO SYSTEMU NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
2. PRACE PROWADZIC W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ ORAZ WYTYCZNE PRODUCENTÓW AKCESORIÓW I SPRZĘTU SPORTOWEGO OSTATECZNIE WYBRANEGO DO REALIZACJI PROJEKTU
3. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE KTÓRE SŁUŻĄ JEDYŃIE ZMIANIE TECHNOLOGI WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.

BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE
ZESPÓŁ SZKÓŁ
(SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM)
JASIEŃCIE UL. SZKOLNA 8
działka ew. nr 829

INWESTOR:
Urząd Miejski Gminy Tłuszcz
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	B.P.U. FORMAT ul. Sienkiewicza 8B 05-120 LEGIONOWO tel/fax: 22 704 01 28 biuro@biuroformat.pl www.biuroformat.pl	
	B.P.U. FORMAT ul. Sienkiewicza 8B 05-120 LEGIONOWO	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	Leszek Turek nr. uprawnień St-301/80	Rafał Smoliński MAZ/0314/POOK/08
	Tomasz Turek	
	Bogdan Turek	
	Aleksandra Wójcik	
	Monika Ciolek	

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
NAZWA RYS.: DETAL KOTWIENIA STOJAKÓW DO KOSZYKÓWKI	
DATA: KWIECIEŃ 2011	REWIZJA: -
SKALA: 1:20	NR RYS.: A - 6

Wszelkie prawa zastrzeżone (Dz.U.2014/1984, poz.83, art.115-119)