

Zamawiający:
Zarząd Miejski w Tłuszczu

Wykonawca:

Przedmiar robót
remontu gabinetu stomatologicznego w Przychodni przy ul. Powstańców 27

Lp	Pozycja	jednostka miary	ilość
1	Roboty budowlane		
1.1	Roboty posadzkarskie		
1.1.1	naprawa posadzki masą wyrównującą gr. 1 cm	m2	2,00
	zeskrobanie resztek kleju do wykładzin	m2	4,00
1.1.2	dwukrotne gruntowanie podłoża	m2	35,50
1.1.3	posadzki z płytek gresowych o wym. 30x30 cm układane w "karo" na zaprawie klejowej (gres w kolorze niebieskim np. Kallisto K8 niebieski prod. Opoczno)	m2	35,50
1.1.4	cokół z płytek gresowych jw. wysokości 10 cm	m	22,45
1.2	Roboty sanitarne		
1.2.1	wykucie bruzd w podłodze śr głębokoci 10 cm i śr. szerokości 5 cm pod przewody sanitarne o max średnicy DN 50mm	m	35,50
1.2.2	zabetonowanie bruzd w podłodze śr głębokoci 10 cm i śr. szerokości 5 cm z przewodami sanitarnymi o max średnicy DN 50mm	m	35,50
1.2.3	ułożenie w bruzdach przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej PCV DN 50mm	m	6,00
1.2.4	ułożenie w bruzdach przewodów rur wodociągowych śr. 1/2" - w izolacji termicznej	m	6,50
1.2.5	ułożenie w bruzdach przewodów śr. 1/2" do sprężonego powietrza - w izolacji termicznej	m	6,50
1.2.6	ułożenie w bruzdach przepustów dla kabli elektrycznych z rur kanalizacyjnych PCV DN 50 wraz z linką pilotującą	m	10,00
1.2.7	ułożenie w bruzdach przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej PCV DN 32mm do pompy ssącej	m	6,50
1.2.8	wymiana zaworu odcinającego śr 1/2" na istniejącej instalacji wodociągowej z rur stalowych	szt.	1,00
1.2.9	Przerobienie podejść zimnej wody (oniżenie o ok. 60 cm) przewodem PE DN 20 zakończonym zaworem kątowym 3/8"	szt.	2,00
1.2.10	Zaślepienie podejść wody 1/2"	szt.	4,00
1.2.11	Montaż zaworu kulowego odcinającego 1/2"	szt.	1,00
1.2.12	Montaż trójnika 1/2"	szt.	2,00
1.2.13	Wykonanie instalacji ciepłej wody z rur PE DN20 stabilizowanych wkładką ALU prowadzonych po powierzchni ściany	m	2,50
1.2.14	Skucie glazury z płytek 25 x 20 cm	m2	0,75
1.2.15	Odtworzenie glazury - płytki 25 x 20 cm w kolorze istniejącej glazury układane na zaprawie klejowej	szt.	15,00

1.2.16	dostawa i montaż urządzeń sanitarnych: podgrzewacz wody pojemnościowy - ciśnieniowy z zasobnikiem poj. ok. 5dm3 np. SHU 5SLI prod. "STIEBEL-ELTRON"	kpl.	1,00
1.2.17	dostawa urządzeń sanitarnych: bateria sztorcowa łokciowa lekarska dwudrożna z mieszaczem	kpl.	2,00
1.2.18	dostawa urządzeń sanitarnych: zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej do zamontowania na szafce, z syfonem	kpl.	1,00
1.2.19	dostawa urządzeń sanitarnych: zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej do zamontowania na szafce, z syfonem	kpl.	1,00
1.3	Roboty tynkarskie i malarskie ścian i sufitu		
1.3.1	Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu - zeskrabanie starej farby z przetarciem tynków na ścianach i suficie	m2	91,20
	Zaprawienie bruzd po robotach elektrycznych	m	80,00
1.3.2	Grunтовanie podłoży ścian i sufitów - grunt głęboko penetrujący np. Ceresit CT-17 prod. Henkel	m2	91,20
1.3.3	Nałożenie warstwy gładzi gipsowej - 1 warstwa	m2	91,20
1.3.4	Grunтовanie podłoży ścian i sufitów	m2	91,20
1.3.5	Malowanie dwukrotne powierzchni ścian farbą emulsyjną odporną na szorowanie np. Akrylit W Kolor prod. "DEKORAL" - kolor: lodowy błękit	m2	55,70
1.3.6	Malowanie dwukrotne powierzchni sufitu farbą emulsyjną białą	m2	35,50
1.3.7	Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetów okiennych o pow. do 1 m2 - kolor: lodowy błękit lub zbliżony	szt.	2,00
1.3.8	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników żeliwnych żeberkowych o il. żeberk do 15 szt. - kolor: lodowy błękit lub zbliżony	szt.	2,00
1.3.9	Malowanie dwukrotne, dwustronne farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. do 2 m2 wraz z ościeżnicą - kolor: biały, brudniki w kolorze: lodowy błękit lub zbliżonym	szt.	1,00

.....
data i podpis oferenta