

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO
ADRES INWESTYCJI : MOKRA WIEŚ GM. TŁUSZCZ
INWESTOR : GMINA TŁUSZCZ
ADRES INWESTORA : 05-240 TŁUSZCZ UL. WARSZAWSKA 10
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TADEUSZ OLSZEWSKI
DATA OPRACOWANIA : 27.08.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.08.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	LINIA NAPOWIERTRZNA nN				
1 d.1	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych	sł.		
		2	sł.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KSNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów pojedynczych z ustojami linii napowietrznej NN	sł.		
		3	sł.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 d.1	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4 d.1	KSNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 2x25mm ²	km		
		0.467	km	0.467	
				RAZEM	0.467
5 d.1	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
6 d.1	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m-1 przew m-1 przew	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
7 d.1	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8 d.1	KSNR 5 0907-05	Montaż uziemień - mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
		Krotność = 2	m	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
9 d.1	KSNR 5 0603-04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem	m		
		Krotność = 2	m	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
10 d.1	KSNR 5 0906-03	Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt		
		Krotność = 2	szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
11 d.1	KSNR 5 1005-02	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg -SON X-WN kompletna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	KSNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych winidurkowych na słupie	m		
		Krotność = 2	m	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000
13 d.1	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w rury osłonowe	m-1 przew m-1 przew	8.000	
		Krotność = 2			
		8			
				RAZEM	8.000
14 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		2	pomiar.	2.000	
				RAZEM	2.000
15 d.1	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		2	pomiar.	2.000	
				RAZEM	2.000