

Przedmiar			
Temat opracowania	Remont Nawierzchni ulicy Pałacowej - Przebudowa ulicy Sulejwoskiej w Chrzęsnym		
Branża	Drogowa		
Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	3	4	5
1	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy	kmpl	1,00
2	Usunięcie warstwy urodzajnej humusu 15cm z wywiezieniem urobku	m ²	200,00
3	Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kategorii I - II	m ³	40,00
4	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1200,00
5	Rozbiórka nawierzchni chodnika	m ²	20,00
6	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	75,00
7	Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	90,00
8	Ustawienie opornika betonowego 8x25cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	120,00
9	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20cm	m ²	1150,00
10	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	400,00
11	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 grubości 15cm zagęszczanej mechanicznie	m ²	600,00
12	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 grubości 20cm zagęszczanej mechanicznie	m ²	700,00
13	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Behaton kolor grafitowy gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m ²	700,00
14	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Behaton kolor czerwony gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m ²	600,00
15	Wykonanie drenażu "francuskiego" głębokości 40cm, szerokości 50cm" z kruszywa kamienngo 8 -32 w kaftanie z geowłókniny	m	85,00
16	Ustawienie znaków drogowych typ D, wielkość "Małe" na słupku z rur stalowych fi 50 na folii odblaskowej II-ej generacji	szt	2,00
17	Ustawienie znaków drogowych typ A, wielkość "Małe" na słupku z rur stalowych fi 50 na folii odblaskowej II-ej generacji	szt	1,00