

Przedmiar cz.2			
Temat opracowania	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kraszewskiego w Tłuszczu		
Branża	Drogowa		
Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	3	4	5
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,2
2	Zdjęcie warstwy urodzajnej humusu 20cm z wywiezieniem urobku	m ²	900,00
3	Profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego	m ²	400,00
4	Rozbiórka krawężnika ulicznego 15x30	m	200,00
5	Rozbiórka istniejących betonowych elementów prefabrykowanych	m ²	100,00
6	Regulacja wysokościowa hydrantu wodociągowego	szt	1,00
7	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnej	szt	1,00
8	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	5,00
9	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	200,00
10	Ułożenie krawężnika betonowego skośny prawy 30/22x15 na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	2,00
11	Ułożenie krawężnika betonowego skośny lewy 30/22x15 na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	2,00
12	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	205,00
13	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 grubości 15cm zagęszczanej mechanicznie	m ²	360,00
14	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Behaton kolor czerwony gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości ok. 4cm	m ²	360,00
15	Remonty cząstkowe nawierzchni w technologii na gorąco	m ²	5,00
16	Wykopy w gruntach kat. IV wykonane mechanicznie z wywiezieniem urobku na odl. do 2,0km	m ³	20,00
17	Wykonanie drenażu francuskiego z kruszywa jednofrakcyjnego betonowego w geowłókninie 30-63 o wymiarach 15,0x1,0x1,0	m ³	15,00
18	Wykonanie przykanalików z rur PCV 110mm	m	6,00
19	Wykonanie ścieku podchodnikowego z elementów prefabrykowanych betonowych 0,5x0,6	m	6,00
20	Powtórne wdbudowanie nawierzchni z płyt betonowych prefabrykowanych 0,3x0,3	m ²	30,00
21	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy	kmpl	1,00