

Przedmiar cz.3			
Temat opracowania	Przebudowa drogi gminnej ulicy bez nazwy 1 (Miąse) - Jadwinin		
Branża	Drogowa		
Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	3	4	5
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,2
2	Zdjęcie warstwy urodzajnej humusu 20cm z wywiezieniem urobku	m ²	330,00
3	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ²	330,00
4	Profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego	m ²	330,00
5	Wycinanie nawierzchni bitumicznej piłami mechanicznymi	m ²	80,00
6	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	95,00
7	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	95,00
8	Ułożenie krawężnika betonowego skośny prawy 30/22x15 na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	2,00
9	Ułożenie krawężnika betonowego skośny lewy 30/22x15 na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	2,00
10	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	190,00
11	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 grubości 15cm zagęszczanej mechanicznie	m ²	300,00
12	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Behaton kolor czerwony gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości ok. 4cm	m ²	300,00
13	Remonty częściowe nawierzchni w technologii na gorąco	m ²	20,00
14	Wykonanie przykanalików z rur PCV 110mm	m	6,00
15	Wykonanie ścieku podchodnikowego z elementów prefabrykowanych betonowych 0,5x0,6	m	6,00
16	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy	kmpl	1,00