

| Przedmiar cz.4    |                                                                                                                              |                |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Temat opracowania | Remont chodnika na ulicy Centralnej w Jasienicy                                                                              |                |         |
| Branża            | Drogowa                                                                                                                      |                |         |
| Lp.               | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                                                                   | Jednostka      |         |
|                   |                                                                                                                              | Nazwa          | Ilość   |
| 1                 | 3                                                                                                                            | 4              | 5       |
| 1                 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych                                                                            | km             | 0,4     |
| 2                 | Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych chodnikowych 30x30                                              | m <sup>2</sup> | 1030,00 |
| 3                 | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne głębokości ok. 20cm                                                               | m <sup>2</sup> | 1030,00 |
| 4                 | Profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego                                                                             | m <sup>2</sup> | 1050,00 |
| 5                 | Wycinanie nawierzchni bitumicznej piłami mechanicznymi                                                                       | m <sup>2</sup> | 50,00   |
| 6                 | Rozbiórka krawężnika betonowego ulicznego 15x30                                                                              | m              | 470,00  |
| 7                 | Ułożenie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10                                            | m              | 400,00  |
| 8                 | Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10                                | m              | 70,00   |
| 9                 | Ułożenie krawężnika betonowego skośny prawy 30/22x15 na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10                              | m              | 10,00   |
| 10                | Ułożenie krawężnika betonowego skośny lewy 30/22x15 na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10                               | m              | 10,00   |
| 11                | Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4                                                        | m              | 470,00  |
| 12                | Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 grubości 15cm zagęszczanej mechanicznie                                       | m <sup>2</sup> | 1050,00 |
| 13                | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Behaton kolor czerwony gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości ok. 4cm  | m <sup>2</sup> | 700,00  |
| 14                | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Behaton kolor grafitowy gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości ok. 4cm | m <sup>2</sup> | 350,00  |
| 15                | Remonty częściowe nawierzchni w technologii na gorąco                                                                        | m <sup>2</sup> | 50,00   |
| 16                | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy                                                              | kmpl           | 1,00    |
| 17                | Ściannie poboczy gruntowych szer. ok.1,0m na głębokość do 20cm wraz z wywiezieniem urobku na odległość do 2,0km              | mb             | 480,00  |
| 18                | Odmulenie rowu drogowego na głębokość do 30cm wraz z wyprofilowaniem skarp                                                   | mb             | 480,00  |
| 19                | Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych                                                                            | szt            | 2,00    |
| 20                | Oczyszczenie, odmulenie przepustu drogowe fi 40cm                                                                            | mb             | 14,00   |
| 21                | Oczyszczenie, odmulenie wpustów deszczowych wraz z przkanalikami                                                             | szt            | 2,00    |