

Przedmiar – Budowa drogi gminnej we wsi Jażwie				
Lp,	Podstawa	Opis	Jedn, przedm,	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1,1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,		
1,1,1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,9
1,2		Usunięcie drzew lub krzaków		
1,2,1	KNNR 1 0104-10 analogia	Karczowanie pni o śr, do 10 cm koparką podsiębierną w gruntach kat,III-IV o normalnej wilgotności	szt,	83
1,2,2	KNNR 1 0104-11 analogia	Karczowanie pni o śr, 11-20 cm koparką podsiębierną w gruntach kat,III-IV o normalnej wilgotności	szt,	78
1,2,3	KNNR 1 0104-12 analogia	Karczowanie pni o śr, 21-30 cm koparką podsiębierną w gruntach kat,III-IV o normalnej wilgotności	szt,	22
1,2,4	KNNR 1 0104-13 analogia	Karczowanie pni o śr, 31-40 cm koparką podsiębierną w gruntach kat,III-IV o normalnej wilgotności	szt,	5
1,2,5	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km,	mp	42,1
1,3		Zdjęcie warstwy humusu,		
1,3,1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	4829
1,3,2	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj,łyżki 0,60 m3 w gr,kat,I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wywiezienie nadmiaru humusu,	m3	668,7
2		ROBOTY ZIEMNE		
2,1	KNR 2-01 0228-04	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat, I-II	m3	180
2,2	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj,łyżki 0,60 m3 w gr,kat,I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - transport nadmiaru wykopu na nasyp,	m3	63
2,3	KNR 2-01 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr,kat,I-III	m2	50
2,4	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj,łyżki 0,60 m3 w gr,kat,I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - grunt na nasyp z dokopu,	m3	997
2,5	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys, do 3,0 m spycharkami w gruncie kat, I-II	m3	1177
2,6	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat,gr,I-III	m2	1076
3		PODPUDOWY		
3,1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat, I-IV	m2	5649
3,2	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk, mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm - ulepszone podłoże Rm=1,5 MPa. Wg. Tab. Konstrukcji nawierzchni. 6,46*847+163=5635	m2	5635
3,3	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk, mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - ulepszone podłoże Rm=1,5 MPa na zjazdach.	m2	14
3,4	KNR 2-31 0114-01 analogia	Podbudowa z kruszywa betonowego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Wg. Tab. Konstrukcji nawierzchni. 5,76*847+146+12=5037	m2	5037
3,5	KNR 2-31 0114-03 + KNR 2-31 0114-04	Ulepszenie poboczy pospółką o grub, 15 cm. 1768*0,8=1414	m2	1414

3,6	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie podbudowy z kruszywa,	m2	5037
3,7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem,	m2	5037
4		NAWIERZCHNIE		
4,1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl, do 1 km (0,2 m3 destruktu)	m2	5
4,2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 4 cm. Wg. Tab. Konstrukcji nawierzchni. 5,12*847+136=4473	m2	4473