

Przedmiar robót
Budowa drogi gminnej łączącej ul. Parafialną z ul. Napoleońską
(droga wojewódzka nr 634) w miejscowości Miąse w Gminie Tłuszcz
wraz z budową przepustu oraz gospodarką zieleni
ROBOTY DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ
I STAŁA ORGANIZACJA RUCHU - część 1

Lp.	Podstawa	Nr S.S.T.	Opis	jedn. obm.	Obmiar
1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,4
2	KNR 2-01 0125-02	D-01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2	193,5
3	KNR 2-01 0125-06	D-01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - za nast. śr. 25 cm	m2	193,5
4	KNNR 1 0113-01	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1500
5	KNNR 1 0113-02	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - za nast. śr. 25 cm	m2	1500
6	KNNR 1 0301-02	D-02.01.01	Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	32,55
7	KNNR 1 0209-11	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20 m3, w gruncie kat. I-II	m3	125,4
8	KNR 2-01 0311-01	D-02.00.01 i D-02.03.01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gr.I-II)	m3	5,65
9	KNNR 1 0205-04	D-01.02.02 i D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III	m3	500
10	KNNR 1 0317-01	D-03.01.01 i D-03.01.03a	Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem	m3	23
11	KNNR 1 0408-03	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt kat. I-II	m3	5,65
12	KNNR 1 0407-01	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi, grunt kat. I-II	m3	107,35
13	KNR 2-01 0103-01	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. do 10 cm)	szt.	110
14	KNR 2-01 0103-01	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.	80
15	KNR 2-01 0103-02	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	26

16	KNR 2-01 0103-03	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	7
17	KNR 2-01 0103-04	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	1
18	KNR 2-01 0105-01	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. do 10 cm)	szt.	18
19	KNR 2-01 0105-01	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.	30
20	KNR 2-01 0105-02	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	18
21	KNR 2-01 0105-03	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	5
22	KNR 2-01 0105-04	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	1
23	KNNR 1 0102-01	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	0,0037
24	KNNR 1 0102-03	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	0,021
25	KNR 2-01 0110-01	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m3	22,59
26	KNR 2-01 0110-02	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	4,49
27	KNR 2-01 0110-03	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	21,92
28	KNR 2-01 0110-04	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - za nast. 3 km	m3	22,59
29	KNR 2-01 0110-05	D-01.02.01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - za nast. 3 km	mp	26,41
30	KNR 2-21 0101-01	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora) - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m3	200
31	KNR 2-21 0101-04	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu z z pozostałości po karczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora) - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3	200
32	KNR 2-21 0101-05	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora) - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km - za nast. 4 km	m3	357
33	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m2	1500
34	KNNR 6 0112-01	D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zmniejszone do gr. 10 cm	m2	250
35	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.	5
36	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu II o pow. ponad 0.3 m2	szt.	1
37	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne typu I o pow. ponad 0.3 m2	szt.	2

38	KNNR 4 1312-06	D-03.01.01	Przepust z rur żelbetowych (zakończony skosami) łączonych na uszczelkę gumową o śr. 800 mm	m	15
----	-------------------	------------	--	---	----

