
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku OSP w Miąse
ADRES INWESTYCJI : Miąse
INWESTOR : Gmina Tłuszcz
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Izolacje			
1	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza	m ²		
d.1	0605-01	warstwa (10.13+10.13+10.13+3.26+3.26+9.20+9.20)*0.50	m ²	27.655	
				RAZEM	27.655
2		Roboty murarskie			
2	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24	m ²		
d.2	0109-03	cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm			
		0.92*1.60+3.50*3.85+3.19*1.96+2.20*3.00*0.50	m ²	24.499	
		10.13*2.82	m ²	28.567	
		10.13*4.07	m ²	41.229	
		9.65*4.13+0.76*1.64+1.34*1.64	m ²	43.299	
		3.50*2.82+3.50*1.25*0.50+5.70*2.27+5.70*1.56+5.70*1.89*0.50	m ²	39.275	
		3.26*3.07*2+3.26*1.25*0.5*2	m ²	24.091	
				RAZEM	200.960
3	KNR 2-02	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
d.2	0122-07				
		12*3.10	m	37.200	
				RAZEM	37.200
4	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych	m ²		
d.2	0101-04				
		0.40*4*6.20	m ²	9.920	
				RAZEM	9.920
5	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o	t		
d.2	0104-01	śr. do 14 mm			
		1.42*43*2*0.222/1000	t	0.027	
				RAZEM	0.027
6	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-	t		
d.2	0104-04	mi o śr. do 14 mm			
		7.30*8*2*0.888/1000	t	0.104	
				RAZEM	0.104
7	KNNR 2	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.2	0107-05				
		0.24*0.40*2*6.21	m ³	1.192	
				RAZEM	1.192
8	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m ²		
d.2	0101-03				
		53.252	m ²	53.252	
				RAZEM	53.252
9	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o	t		
d.2	0104-01	śr. do 14 mm			
		0.219	t	0.219	
				RAZEM	0.219
10	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-	t		
d.2	0104-04	mi o śr. do 14 mm			
		0.310	t	0.310	
				RAZEM	0.310
11	KNNR 2	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.2	0107-04				
		5.071	m ³	5.071	
				RAZEM	5.071
12	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców	m ²		
d.2	0101-05				
		0.12*1.60*2+0.24*3.00*2+0.40*3.80*2+0.40*2.50*2+0.20*3.80*2	m ²	8.384	
		(0.24*1.19*2+0.24*7.50*2+0.24*0.76*2)*2+0.25*1.19*2+0.40*7.50*2+0.25*	m ²	16.047	
		0.76*2			
		0.25*3.50*2+0.24*5.70*2+0.25*5.70*2	m ²	7.336	
		0.25*10.37*2	m ²	5.185	
		0.10*9.26*2	m ²	1.852	
				RAZEM	38.804
13	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o	t		
d.2	0104-01	śr. do 14 mm			
		0.113	t	0.113	
				RAZEM	0.113
14	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-	t		
d.2	0104-04	mi o śr. do 14 mm			
		0.323	t	0.323	
				RAZEM	0.323
15	KNNR 2	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-	m ³		
d.2	0107-06	nym			
		(0.12*1.60+0.24*3.00+0.40*3.80+0.40*2.50+0.20*3.80)*0.24	m ³	1.006	
		((0.24*1.19+0.24*7.50+0.24*0.76)*2+0.25*1.19+0.40*7.50+0.25*0.76)*0.24	m ³	1.926	
		(0.25*3.50+0.24*5.70+0.25*5.70)*0.24	m ³	0.880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(0.25 \times 10.37) \times 0.24$	m ³	0.622	
		$0.10 \times 9.26 \times 0.24$	m ³	0.222	
				RAZEM	4.656