



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przedszkola w Postoliskach”

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o funkcję przedszkola w Postoliskach”

CPV

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45262800-9 Rozbudowa budynków

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45262522-6 Roboty murarskie

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Dostawa i montaż okien z tworzyw sztucznych o parametrach:

- kolor biały
- Profil ramy: 5-cio komorowy,
- Szyby: obustronnie bezpieczne 3.3.1 x 2
- Współczynnik przewodności cieplnej dla okna: $U = 1,1 \text{ kWh/m}^2/\text{rok}$
- Klamka z zamkiem
- Podział okna : dolna część jako Fix , górne L-R, P-RU

2. Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych z profili aluminiowych o parametrach:

- kolor biały
- Profil AL. „ciepły”,
- 3 zawiasy na każde skrzydło,
- Dół skrzydła do wysokości parapetu z panela z blachy AL. i wypełnienia, powyżej szyba - bezpieczna 4.4.1
- samozamykacze w skrzydłach o szer. min. 90 cm
- 2 zamki z wkładkami

- otwieranie za pomocą klamki lub pochwytu - po uzgodnieniu z Zamawiającym

3. Dostawa i montaż nawiewników o parametrach:

- Nawiewniki ściennie higroskopijne o przepustowości wg projektu budowlanego,
- kolor biały,
- montaż nawiewników: w ścianie - pod parapetami okiennymi i pod luksferami

4. Wykonanie ścianek z pustaków szklanych o parametrach:

- pustaki szklane dopuszczone do stosowania w budownictwie
- min. klasa odporności ogniowej: **EI 60**

Uwaga:

1. Wszystkie zamontowane elementy stolarki powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budynkach użyteczności publicznej
2. Wymiary stolarki przed dostawą i montażem sprawdzić w naturze.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.