


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

HALA 36x44 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 9.500 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:325

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	351	91	523	0.259
Podłoga	20	340	97	488	0.284
Sufit	70	69	47	86	0.675
Ściany (4)	50	133	51	408	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	24	Philips TEMPO 3 MWF330 1xHPI-TP400W/643 CON A/45 (1.000)	35000	423.3
W sumie:			840000	10159.2

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $9.34 \text{ W/m}^2 = 2.66 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 1087.90 m^2)