


F3	POSADZKA NA GRUNCIE – POKOJE	2,0
	WYLEWKA CEMENTOWA Z WYKONANIEM	6,0
	2x PŁYTA PE GR. 0,2mm	8,0
	PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI	15,0
	ZWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI	20,0
F4	POSADZKA NA GRUNCIE – SALA SPORTOWA	2,5
	PARKIET	8,5
	POSADZKA SPORTOWA SYSTEMOWA	10,0
	PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI	10,0
	ZWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI	20,0
G1	SCHODY ZEWNĘTRZNE	2,0
	PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE	2,0
	NA KLEJU	10,0
	PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI	10,0
	ZWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI	31,0
G2	SCHODY ZEWNĘTRZNE TECHNICZNE	10,0
	PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI	10,0
	2x PŁYTA PE GR. 0,2mm	10,0
	ZWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI	31,0
H	CHODNIKI	6,0
	KOSTKA BETONOWA	4,0
	ZWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI	25,0
I	OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU	10,0
	SIATKOWANIE I DROBNEJ FRAKCJI	25,0



MP PROJECT Mirosław Pacek
ul. Balicka 134
30-149 KRAKÓW
tel.: + 48 12 6618235
fax.: + 48 12 6618236
email: biuro@mpproject.pl

Nazwa inwestycji:	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 36,0 x 44,0 m		
Investor:			
Adres inwestycji:			
Branża:	ARCHITEKTURA		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Projektant adaptacji:			Data adaptacji:
Sprawdzający adaptacji:			
Autor projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIAŚKO Upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	UPR. 128/99 <i>Grzegorz Miąsko</i>	Data projektu typowego: LIPIEC 2009
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. arch. AGNIESZKA MIAŚKO Upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	UPR. 129/99 <i>Agnieszka Miąsko</i>	
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIAŚKO		
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE: PRZEKRÓJ A-A	Skala: 1:50	
		Numer rysunku: A-08	