

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przedszkola w Postoliskach”

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o funkcję przedszkola w Postoliskach”

CPV

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45262800-9 Rozbudowa budynków

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Dostawa i montaż okien z tworzyw sztucznych o parametrach:

- kolor biały
- Profil ramy: co najmniej 5-cio komorowy,
- Szyby: zestaw 1 – komorowy, 2 – szybowy: 4/14/3.3.1 z szybą wewnętrzną bezpieczną
- wymagany współczynnik przewodności cieplnej dla zestawu szybowego:
 $\text{min. } U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Klamka z kluczykiem –umożliwiająca blokadę otwierania okna
- Podział okna :
 - dolna część: jako Fix – stałe szklenie w ramie,
 - górna część: L-R, P-RU – wg schematów pokazanych w zestawieniu stolarki

2. Dostawa i montaż drzwi zewnątrznych z profili aluminiowych o parametrach:

- kolor biały
- Profil AL z przekładką termiczną - „ciepły”
- 3 zawiasy na każde skrzydło,
- góra skrzydła: zestaw 1 – komorowy, 2 – szybowy, szyba - bezpieczna dwustronnie w pakiecie: 3.3.1/14/3.3.1
- wymagany współczynnik przewodności cieplnej dla zestawu szybowego:
 $\text{min. } U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- dół skrzydła: wypełnienie: panel termoizolacyjny
- samozamykacze z funkcją „stop” w skrzydłach o szer. min. 90 cm
- 2 zamki z wkładkami
- otwieranie za pomocą klamki lub pochwytu - po uzgodnieniu z użytkownikiem tj. administracją ZS w Postoliskach

3. Dostawa i montaż nawiewników okiennych montowanych w ramach okien, o których mowa w pkt. 1, o parametrach:

- Typ: nawiewniki higrosterowane o wydajności/przepustowości wg. dokumentacji projektowej (rzuty kondygnacji)
- Kolor: biały,
- montaż nawiewników: w ramach okiennych

Uwagi:

- 1) Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie wybrane okna i drzwi z dołączonego zestawienia stolarki zawierającego wszystkie okna i drzwi w budynku.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż okien oraz drzwi zewnętrznych - wg przedmiaru robót! Zestawienie stolarki należy traktować jako dokument pomocniczy, określający schemat podziału okien i drzwi !

- 2) Wszystkie zamontowane elementy stolarki powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie i w budynkach użyteczności publicznej
- 3) Zaleca się aby wymiary stolarki przed dostawą i montażem sprawdzić w naturze.
- 4) W celu uzyskania żądanej wydajności dopuszcza się zastosowanie np. dwóch lub więcej nawiewników w jednym oknie o sumarycznej wydajności zapewniającej osiągnięcie wydajności wymaganej dla przedmiotu zamówienia.

4. Wykonanie ogrodzenia placu budowy – z paneli z blachy trapezowej na słupkach drewnianych:

- wg przedmiaru robót
- w zakresie należy uwzględnić rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki „drogowej” na słupkach drewnianych i przekazanie materiałów z rozbiórki administracji Zespołu Szkół w Postoliskach
- po wybudowaniu ogrodzenie stanie się własnością Zamawiającego

5. Zabezpieczenie - zaślepienie deskami pustych otworów w ścianach zewnętrznych:

- wg przedmiaru robót
- zaślepiane otwory przeznaczone są do wypełnienia w przyszłości pustakami szklanymi.

Uwaga:

Wypełnienie pustakami szklanymi otworów nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia !

Szczegółowy zakres robót określa także dokumentacja projektowa i przedmiar robót