

Kosztorys Ofertowy					
Temat opracowania	Modernizacja chodnika na ulicy Głowackiego w Tłuszczu				
Branża	Drogowa				
1	Rozbiórka istniejącego chodnika z płyt betonowych 50x50 ze złożeniem płyt betonowych w stosy (materiał do wykorzystania przez Zamawiającego).	m2	400,00		
2	Rozbiórka istniejących obrzeży betonowych wraz z utylizacją	mb	50,00		
3	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni głębokości ok. 8cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.	m2	475,0		
4	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10.	mb	4,00		
5	Wykonanie obrzeży betonowych 8x25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	mb	100,00		
6	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Behaton kolor czerwony gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości ok. 4cm z wytwórni	m2	345,00		
7	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Behaton kolor szary gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości ok. 4cm z wytwórni	m2	130,00		
8	Regulacja wysokościowa istniejącego krawężnika betonowego 15x30	mb	4,00		
9	Regulacja wysokościowa hydrantu wodociągowego	szt.	1,00		
10	Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych	szt.	4,00		
11	Karczowanie karp drzew średnicy 80-120cm	szt.	1,00		
12	Projekt czasowej organizacji ruchu	kmpl.	1,00		
				Razem cena netto	
				Razem cena brutto	