

Umowa została zarejestrowana
w Centralnym Rejestrze Umów
Gminy Tłuszcz
pod pozycją 32.6/9/2014
w dniu 15.09.2014 podpis

Tłuszcz dn11.09.2014r.

ID.272.80.2013

US-BRUK Firma
Grzegorz Kruk
Ul. Prosta 19
05-240 Tłuszcz

ZLECENIE Nr ID.272.80.2014

Na podstawie art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.), Gmina Tłuszcz zleca przebudowę drogi gminnej ulicy B. Prusa na odcinku ok. 50mb. Szczegółowy zakres robót został przedstawiony na załączniku nr 1 do Zlecenia.

Całkowity koszt usługi wynosi 8892,90 zł/brutto/

Słownie: osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy.

Termin wykonania usługi – do 30.09.2014r.

Należność zostanie wypłacona po wykonaniu usługi, odebraniu robót i wystawieniu faktury.

Termin płatności: 14 dni

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Anna Kusak

Zastępca Burmistrza
[Podpis]
mgr Waldemar Jan Banaszek

Załącznik nr 1: Kosztorys

Otrzymują :

1. US-BRUK Firma
Grzegorz Kruk
Ul. Prosta 19
05-240 Tłuszcz
2. a/a

Przedmiar					
Temat opracowania	Chodnik B.Prusa część 2				
Branża	Drogowa				
1	Zdjęcie warstwy urodzajnej humusu 20cm z wywiezieniem urobku	m2	99,00	3,00	297,00
2	Profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego	m2	99,00	2,00	198,00
3	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	mb	0,00	45,00	0,00
4	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	mb	10,00	45,00	450,00
5	Wykonanie obrzeży betonowych 8x25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	mb	22,00	20,00	440,00
6	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 grubości 10cm zagęszczanej mechanicznie	m2	99,00	9,00	891,00
7	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Behaton kolor czerwony gr 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości ok. 4cm	m2	99,00	46,00	4554,00
8	Regulacja wysokościowa istniejącego krawężnika betonowego 15x30	mb	5,00	20,00	100,00
9	Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów	m2	15,00	20,00	300,00
Razem cena netto					7230,00
Razem cena brutto					8892,90