

Przedmiar						
Temat opracowania		Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Przejazdowej w Tłuszczu				
LP	Nr SST	Drogowa				
		nazwa	jednostka	ilość	cena jedn.	wartość netto
1	SST D-00.00.00	Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni z płyt betonowych typu "trylinka"	m2	670,00		
2	SST D-00.00.00	Rozbiórka istniejącego krawężnika ulicznego 15x30x100	mb	216,00		
3	SST D-00.00.00	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100cm na ławie betonowej i oporze grubości 15cm z betonu C8/10.	mb	180,00		
4	SST D-00.00.00	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22x100cm na ławie betonowej i oporze grubości 15cm z betonu C8/10.	mb	36,00		
5	SST D-00.00.00	Odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych prefabrykowanych typu "trylinka"	m2	60,00		
6	SST D-05.03.05a	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	670,00		
7	SST D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno -asfaltowej AC 11 S 50/70 grubości 6cm	m2	670,00		
Razem cena netto						
Razem cena brutto						