

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Demontaż istniejących elementów instalacji oddymiania przeznaczonych do przeniesienia	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		67	m	67.000	
				RAZEM	67.000
4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YnTKSY 4x2x0,8mm ²	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe HTKSH PH90 4x2x0,8mm ²	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe HDGs PH90 3x1,5mm ²	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe HXH PH90 3x2,5mm ²	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNNR 5 0303-01 analogia	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm puszka przyłączeniowa PIP PH30	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu DOR40	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR AL-01 0402-01 analogia	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego ręczny przycisk oddymiania RPO-01	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR AL-01 0402-01 analogia	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego ręczny przycisk przewietrzania PP-20 (przeniesienie istniejącego)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

12	KNR AL-01 0101-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych centrala AFG2004 (przeniesienie istniejącej centrali)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 13-25 0314-03 analogia	Montaż siłownika elektrycznego do kłapy oddymiającej podłączenie istniejącego siłownika	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 0407-01 analogia	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach montaż wyłącznika nadmiarowego w rozdzielni RG dla zasilania centrali (przyłączenie centrali oddymiania przed wyłącznikiem głównym, instalacja p.poż)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR-W 9 1101-01	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm	m		
		67	m	67.000	
				RAZEM	67.000
16	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000