

Przedmiar				
Lp.	Kod	Opis	Jm	Ilość robót
ROBOTY W PASIE DROGI GMINNEJ NR 430907W NA ODCINKU WG PIKIETAŻU ROBOCZEGO od km 0+007,28 do km 0+421,20				
Roboty Przygotowawcze D-01.00.00 (D-01.01.01, D-01.02.02)				
1	KNNR 1 0111-0100 D-01-01-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,40
2	KNNR 1 0111-0100 D-01-01-01	Wycinka drzew o średnicy 80-120cm wraz z karczowaniem pni i zasypieniem dołów	szt.	3,00
Roboty ziemne. D-02.00.00 (D-02.01.01,D-02.03.01)				
3	KNNR 1 0221-0100 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.1,25 m3 w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowylad.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	300,00
4	KNNR 1 0221-0100 D-02.01.01	Wykopy wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.1,25 m3 w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowylad.5-10 t .Grunt kat.I-II (wywóz nadmiaru gruntu z koryta)	m3	750,00
Podbudowy D-04.00.00 (D-04.01.01, D-04.02.01 D-04.03.01, D-04.04.01, D-04.04.02, D-04.05.01)				
5	KNNR 6 0112-0600 D-04.04.01/04.04.02(analogia)	Profilowanie z zagęszczeniem istniejącej podbudowy (413,92*6,5)	m2	2690,48
6	KNNR 6 0113-0500 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (413,92*5,2)	m2	2152,39
7	KNNR 6 1005-0700 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (413,92*5,1+9,00)*2	m2	4240,00
Elementy ulic D-08.00.00 (D-08.01.01)				
8	KNNR 6 0403-0300 D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej	m	25,00
Nawierzchnie D-05.00.00 (D-05.03.05, D-05.03.23)				
9	KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa wiążąca AC 16W,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. (413,92*5,1+10,40)	m2	2121,40
10	KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna AC 8S, grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. (413,92*5,0+10,40)	m2	2080,00
Oznakowanie dróg D-07.00.00 (D-07.01.01,D-07.02.01)				
11	KNNR 6 0702-0100 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.	3,00
12	KNNR 6 0702-0500 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2	szt.	3,00
13	KNNR 6 0702-0400 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	szt.	2,00
14	KNNR 6 0705-0200 D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie segregacyjne i krawędziowe,ciągłe malowane mechanicznie	m2	1,80
15	KNNR 6 0705-0700 D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	1,35
Roboty wykończeniowe i Zieleń drogowa D-06.00.00, D-09.00.00 (D-06.01.01, 06.03.01, D-09.01.01)				
16	KNNR 6 0113-05000#D-06.03.01 (analogia)	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 413,92*0,75*2	m2	620,88
17	KNNR 1 0501-0100 D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III (zieleńce+zieleńce profilowane)	m2	800,00