

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części 6

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Raławickiej w Tłuszczu

w ramach zadania ujętego w budżecie Gminy Tłuszcz pn.

„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Raławickiej w Tłuszczu”

Kody CPV:

45111100-9 Roboty drogowe – rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233142-6 Roboty drogowe – naprawa nawierzchni

45233150-5 Zmiana organizacji ruchu

2. Ogólna charakterystyka robót

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Raławickiej (droga powiatowa) w Tłuszczu wraz z odgałęzieniami do granic działek z włączeniem do istniejącej sieci kan. sanitarnej na skrzyżowaniu ul. Głowackiego i ul. Polnej - do studni St1 łącznie.

Numeracja studni – wg dokumentacji projektu budowlanego zatwierdzonego w decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty Wołomińskiego nr 1462p/2015,

- w lokalizacji wg szkicu sytuacyjnego.

Zakres prac obejmuje:

- 1) budowa kanału głównego kanalizacji sanitarnej L=61,00 m z rur PP SN 10 Ø 200x7,7 mm – metodą wykopu otwartego;
- 2) budowa odgałęzień (przykanalików) od sieci kanalizacji sanitarnej do granic działek o łącznej długości L= 18,00 m z rur litych PE 100-RC Ø 160 mm – metodą przewiertu;
- 3) wykonanie 1 szt. studni Ø1200 mm;
- 4) odtworzenie nawierzchni;
- 5) roboty towarzyszące wykonaniu kanalizacji sanitarnej;
- 6) tymczasowe zmiany w organizacji ruchu - projekt i oznakowanie, oraz zajęcie pasów drogowych dróg publicznych.

3. Szczegółowy zakres robót określają łącznie: Opis przedmiotu zamówienia, Dokumentacja projektowa i Przedmiar robót.

UWAGI:

- 1) W przedmiarze ujęto odtworzenia (naprawy) nawierzchni drogowych w ilościach na podstawie warunków wydanych przez zarządcę drogi – ul. Raławickiej. W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogowych podczas prowadzonych robót w zakresie większym niż podano w przedmiarze, Wykonawca zobowiązany będzie je naprawić w 100% dlatego powinien uwzględnić koszt tych prac w kalkulacji ceny ofertowej.
- 2) W przedmiarze nie ujęto kosztów prac opisanych w pkt 2 ppkt 6) oraz kosztów wytyczenia geodezyjnego i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lecz Wykonawca powinien uwzględnić te koszty w kalkulacji ceny ofertowej.
- 3) Roboty należy wykonać zgodnie z decyzjami, warunkami, uzgodnieniami i stanowiskami stanowiącymi Dokumenty formalno – prawne.
Obowiązki związane z wykonywaniem robót budowlanych, wskazane w Dokumentach formalno – prawnych należeć będą do Wykonawcy robót.