



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.1.14.2017
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowa ul. Przelotowej w Tłuszczu

Część 1:

Rozbudowa ulicy Przelotowej w Tłuszczu
- odcinek Północny

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest

Rozbudowa ul. Przelotowej w Tłuszczu – na odcinku północnym tj. od skrzyżowania z ul. Kościelną w zakresie branży **drogowej**, w tym także budowa kanalizacji deszczowej.

Lokalizację inwestycji przedstawia rysunek „Plan Orientacyjny”.

II. Stan Istniejący

Teren inwestycji znajduje się w miejscowości Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie. Istniejąca ulica Przelotowa posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 4,0-5,0 m, przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 8m do 12m.

Ulica Przelotowa na danym odcinku nie posiada chodników a dostęp do ulicy z przyległych działek realizowany jest za pomocą istniejących zjazdów o nawierzchni bitumicznej, betonowej oraz z kostki brukowej betonowej .

W stanie istniejącym w ulicy Przelotowej występują następujące sieci uzbrojenia terenu :

- sieć elektryczna niskiego napięcia wraz z oświetleniem zamontowanym na słupach zasilających
- sieć teletechniczna napowietrzna po południowym odcinku;
- sieć wodociągowa;
- sieć gazowa;
- odwodnienie nawierzchni utwardzonych.

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 184/2012 z dn. 17.12.2012r:

1. Rozbiórkę istniejących jezdni i chodników ulicy Przelotowej na całej długości odcinków tj. 285,06 mb.
 - Wykonawca przetransportuje poukładaną na paletach kostkę typu Behaton z rozbiórki chodnika na ulicy Kościelnej pod adres: ZGKiM , ul. Wiejska 56 w Tłuszczu.
2. Rozbiórkę istniejącej kanalizacji deszczowej;
 - Wykonawca przekaze Zamawiającemu ruszty wpustów deszczowych oraz nakrywy od studni kanalizacyjnych,
3. Budowę nowej kanalizacji deszczowej kanału fi 300 o długości 178,90 mb, kanału fi 400 o długości 97,40mb, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową,,

4. Wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników zgodnie z załączoną dokumentacją projektową,
5. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i poniesienie kosztów dodatkowych związanych z prowadzonymi robotami, np. koszty organizacji ruchu na czas budowy, koszty odbiorów kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
6. Opracowanie, po zakończeniu robót kosztorysów powykonawczych z podziałem na odcinki oraz branże.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na podstawie dokumentacji projektowych zatwierdzonych w/w pozwoleniach na budowę.

IV. Szczegółowy zakres zamówienia określają:

- 1) Niniejszy opis przedmiotu zamówienia;
- 2) Dokumentacja projektowa;
- 3) Mapa „Plan Orientacyjny”;
- 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
- 5) Przedmiary robót, który mają charakter poglądowy;

UWAGI:

1. Ulica Kościelna jest drogą gminną w zarządzie Gminy Tłuszcz.
2. Podstawowe wytyczne do projektu (-ów) czasowej organizacji ruchu :
 - roboty drogowe przy całkowitym zamknięciu jezdni z podziałem na odcinki.
3. W zakresie branży drogowej wszystkie szerokości zwymiarowanie na rysunku planu zagospodarowania terenu do dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją nr 184/2012 z dn. 17.12.2012r. - Rys. 2.1 oraz 2.2. są wielkościami netto tj. nie uwzględniają szerokości krawężników oraz obrzeży.