



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.1.14.2017
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowa ul. Przelotowej w Tłuszczu

Część 2:

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Przelotowej
w Tłuszczu - odcinek Północny**

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przelotowej w Tłuszczu wraz z budową kanalizacji sanitarnej – na odcinku północnym tj. od projektowanej studni S7 do studni S12 w zakresie branży **sanitarnej**.

Lokalizację inwestycji przedstawia rysunek „Plan Orientacyjny”.

II. Stan Istniejący

Teren inwestycji znajduje się w miejscowości Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie. Istniejąca ulica Przelotowa posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 6,0 m, przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 8m do 12m .

Ulica Przelotowa na danym odcinku nie posiada chodników a dostęp do ulicy z przyległych działek realizowany jest za pomocą istniejących zjazdów o nawierzchni bitumicznej, betonowej oraz z kostki brukowej betonowej .

W stanie istniejącym w ulicy Przelotowej występują następujące sieci uzbrojenia terenu :

- sieć elektryczna niskiego napięcia wraz z oświetleniem zamontowanym na słupach zasilających
- sieć teletechniczna napowietrzna po południowym odcinku;
- sieć wodociągowa;
- sieć gazowa;
- odwodnienie nawierzchni utwardzonych

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej w decyzji Starosty Wołomińskiego o pozwoleniu na budowę nr 221p/2017 z dn. 02.03.2017r.

- część Północna - odcinek od studni S7 do studni S12:

- 1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej z rur PVC-u o średnicy 200 mm o długości łącznej 267,50 m wraz ze studniami;
- 2) budowę odgałęzień sieci grawitacyjnej (od kanału głównego do granic posesji) z rur PVC-u w średnicy 160 mm o łącznej długości 92,50 m,
- 3) odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót;
- 4) naprawę podbudowy i nawierzchni drogowych po robotach,
- 5) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i poniesienie kosztów dodatkowych związanych z prowadzonymi robotami;

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na podstawie dokumentacji projektowych zatwierdzonych w/w pozwoleniach na budowę.

IV. Szczegółowy zakres zamówienia określają:

- 1) Niniejszy opis przedmiotu zamówienia;
- 2) Dokumentacja projektowa;
- 3) Mapa „Plan Orientacyjny”;
- 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
- 5) Przedmiary robót, który mają charakter poglądowy;

UWAGI:

1. Ulica Przelotowa jest drogą powiatową w zarządzie Gminy Tłuszcz.
2. Podstawowe wytyczne do projektu (-ów) czasowej organizacji ruchu :
 - wykonanie kanalizacji sanitarnej przy częściowym zajęciu jezdni z odtworzeniem nawierzchni w technologii tłuczniowej,
3. W zakresie branży sanitarnej przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci do granic posesji przyległych bez przyłączy kanalizacji sanitarnej na posesjach.
4. W przedmiarach branży sanitarnej przyjęto odtworzenie (naprawę) podbudów i nawierzchni drogowych w ilościach niezbędnych dla wykonania wykopów technologicznych przy montażu sieci. W przypadku uszkodzenia podczas prac podbudów i nawierzchni drogowych w ilościach większych, należy je naprawić w 100%, bez względu na ilość podaną w przedmiarze – zgodnie ze stanem faktycznym.