

„Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Tłuszcz”

TABELE ELEMENTÓW SCALONYCH

CZĘŚĆ 2

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Łysobyki i Dziecioły wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziecioły”

I.p	Nazwa wydatku	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (kol.4 x kol.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łysobyki – na podstawie decyzji nr 1180p/2010	X	X	X	
1.1.	Montaż rurociągów z uzbrojeniem	komplet	1	X	
1.1.1.	rurociągi PE śr. 160 mm wraz z uzbrojeniem	m	93,00		
1.2.	Odtworzenia nawierzchni dróg publicznych	komplet	1	X	
2.	Budowa sieci wodociągowej - łącznika pomiędzy m. Dziecioły i m. Łysobyki – na podstawie decyzji nr 1504p/2015	X	X	X	
2.1	Montaż rurociągów wraz z uzbrojeniem	komplet	1	X	
2.1.1	rurociągi PE śr. 160 mm wraz z uzbrojeniem	m	1 204,50		
3	Budowa sieci wodociągowej w m. Dziecioły – na podstawie decyzji nr 478p/2013	X	X	X	
3.1	Montaż rurociągów z uzbrojeniem	komplet	1	X	
3.1.1	rurociągi PE śr. 160 mm wraz z uzbrojeniem	m	1 747,40		
3.1.2	rurociągi PE śr. 110 mm wraz z uzbrojeniem	m	31,40		
3.1.3	rurociągi PE śr. 90 mm wraz z uzbrojeniem	m	1 024,20		
3.2	Odtworzenia nawierzchni dróg publicznych i dojazdowych	komplet	1	X	
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziecioły – na podstawie decyzji nr 1522p/2015	X	X	X	
4.1	Sieć kanalizacyjna PVC 200	komplet	1	X	
4.1.1	rurociągi PVC śr. 200 mm wraz z uzbrojeniem	m	682,50		
4.1.2	studnie rewizyjne betonowe śr. 1200 mm	szt.	18		



4.1.3	studzienki rewizyjne prefabrykowane z tworzyw sztucznych śr. 425 mm	szt.	13		
4.2	Przepompownie sieciowe z rurociągami tłocznymi	komplet	1	X	
4.2.1	rurociąg PE 90 mm wraz z uzbrojeniem	m	12,00		
4.2.2	kompletna strefowa przepompownia ścieków w prefabrykowanym zbiorniku z betonu wyposażona w szafę sterowniczą z modulem telemetrii	szt	1		
4.3	WLZ do przepompowni	komplet	1	X	
4.4	Odgąlenia do granic posesji	komplet	1	X	
4.4.1	rurociągi PVC śr. 160 mm wraz z uzbrojeniem	m	264,50		
4.5	Odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót	komplet	1	X	
4.6	Roboty drogowe - odtworzenia nawierzchni	komplet	1	X	
				Razem (netto)	
				VAT	
				Razem (brutto)	

