
PRZEDMIAR ROBÓT - II etap

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŁAZIENEK W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ADRES INWESTYCJI : Tłuszcz, ul. Kościelna 1
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II
ADRES INWESTORA : 05-240 Tłuszcz, ul. Kościelna 1
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Katarzyna Dobrzańska
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

KOSZTORYSANT

Katarzyna Dobrzańska

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1		ŁAZIENKA DZIEWCZĄT Ip			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
d.1.	0504-01				
1		18.07	m ²	18.070	
				RAZEM	18.070
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.	0701-08				
1		17.77	m ²	17.770	
				RAZEM	17.770
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-lastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.	0701-02				
1		23.56	m ²	23.560	
				RAZEM	23.560
4	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania ścian - skucie na wysokość 2,05m	m ²		
d.1.	0505-01				
1	analogia	39.71	m ²	39.710	
				RAZEM	39.710
5	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania ścian - skucie glazury	m ²		
d.1.	0505-01				
1	analogia	39.71	m ²	39.710	
				RAZEM	39.710
6	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - demontaż	m ²		
d.1.	1017-01				
1	analogia	2*0.9*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
7	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.	0235-06				
1		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.	0235-08				
1		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
1		9.28	m ²	9.280	
				RAZEM	9.280
1.2		ŁAZIENKA DZIEWCZĄT IIp			
10	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
d.1.	0504-01				
2		18.1	m ²	18.100	
				RAZEM	18.100
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.	0701-08				
2		17.79	m ²	17.790	
				RAZEM	17.790
12	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-lastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.	0701-02				
2		23.64	m ²	23.640	
				RAZEM	23.640
13	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania ścian - skucie na wysokość 2,05m	m ²		
d.1.	0505-01				
2	analogia	39.63	m ²	39.630	
				RAZEM	39.630
14	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania ścian - skucie glazury	m ²		
d.1.	0505-01				
2	analogia	39.63	m ²	39.630	
				RAZEM	39.630

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m2	m ²		
d.1.	1017-01	fabrycznie wykończone - demontaż			
2	analogia	1*0.9*3	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
16	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.	0235-06				
2		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.	0235-08				
2		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
2		9.10	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
1.3 ŁAZIENKA DZIEWCZĄT IIIp					
19	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
d.1.	0504-01				
3		10.39	m ²	10.390	
				RAZEM	10.390
20	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.	0701-08				
3		9.98	m ²	9.980	
				RAZEM	9.980
21	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.	0701-02				
3		12.68	m ²	12.680	
				RAZEM	12.680
22	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania ścian - skucie na wysokość 2,05m	m ²		
d.1.	0505-01				
3	analogia	22.63	m ²	22.630	
				RAZEM	22.630
23	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania ścian - skucie glazury	m ²		
d.1.	0505-01				
3	analogia	22.63	m ²	22.630	
				RAZEM	22.630
24	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m2	m ²		
d.1.	1017-01	fabrycznie wykończone - demontaż			
3	analogia	1*0.9*3	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
25	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.	0235-06				
3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.	0235-08				
3		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
3		9.28	m ²	9.280	
				RAZEM	9.280
1.4 WYWÓZ GRUZU					
28	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-13				
4		0.05*(148.1+147.89+87.59)	m ³	19.179	
				RAZEM	19.179
29	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³		
d.1.	0108-16				
4					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19.179	m ³	19.179	
				RAZEM	19.179
2 ROBOTY MODERNIZACYJNE					
2.1 ŁAZIENKA DZIEWCZĄT Ip					
30 d.2. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		7.34	m ²	7.340	
				RAZEM	7.340
31 d.2. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		2.07	m ²	2.070	
				RAZEM	2.070
32 d.2. 1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		15.07+2.24	m ²	17.310	
				RAZEM	17.310
33 d.2. 1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		17.31	m ²	17.310	
				RAZEM	17.310
34 d.2. 1	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20mm	m ²		
		17.31	m ²	17.310	
				RAZEM	17.310
35 d.2. 1	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		31.48+12.21	m ²	43.690	
				RAZEM	43.690
36 d.2. 1	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm	m ²		
		14.34+31.48	m ²	45.820	
				RAZEM	45.820
37 d.2. 1	KNR 2-02 2003-04	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. dwuwarstw. 100-02	m ²		
		13.72+15.39	m ²	29.110	
				RAZEM	29.110
38 d.2. 1	KNR 2-02 0607-02 analogia	Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen.	m ²		
		29.11	m ²	29.110	
				RAZEM	29.110
39 d.2. 1	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.2. 1	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o pow. do 1.6 m ² oszklone szybą o pow. do 0.2 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
41 d.2. 1	KNR 2-02 2011-01	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		15.23	m ²	15.230	
				RAZEM	15.230
42 d.2. 1	KNR 2-02 0822-08 analogia	Lustro ściennie - klejone do ściany	m ²		
		3*.96	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
43 d.2. 1	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17.31	m ²	17.310	
				RAZEM	17.310
59 d.2. 2	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm	m ²		
		17.31	m ²	17.310	
				RAZEM	17.310
60 d.2. 2	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		31.48+12.21	m ²	43.690	
				RAZEM	43.690
61 d.2. 2	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm	m ²		
		14.35+31.48	m ²	45.830	
				RAZEM	45.830
62 d.2. 2	KNR 2-02 2003-04	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02	m ²		
		13.72+15.39	m ²	29.110	
				RAZEM	29.110
63 d.2. 2	KNR 2-02 0607-02 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.	m ²		
		29.11	m ²	29.110	
				RAZEM	29.110
64 d.2. 2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
65 d.2. 2	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
66 d.2. 2	KNR 2-02 2011-01	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		15.23	m ²	15.230	
				RAZEM	15.230
67 d.2. 2	KNR 2-02 0822-08 analogia	Lustro ściennie - klejone do ściany	m ²		
		3*.96	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
68 d.2. 2	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
69 d.2. 2	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
70 d.2. 2	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.2. 2	analiza indywidualna	Kabiny z płyt HPL	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.2. 2	analiza indywidualna	wyposażenie - szczotka wc	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
73 d.2. 2	analiza indywidualna	wyposażenie - pojemnik na podkładki papierowe do desek wc	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44 d.2. 1	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym ko- lanem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45 d.2. 1	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.2. 1	analiza in- dywidualna	Kabiny z płyt HPL	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.2. 1	analiza in- dywidualna	wyposażenie - szczotka wc	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
48 d.2. 1	analiza in- dywidualna	wyposażenie - pojemnik na podkładki papierowe do desek wc	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
49 d.2. 1	analiza in- dywidualna	wyposażenie - podajnik woreczków higienicznych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
50 d.2. 1	analiza in- dywidualna	wyposażenie - pojemnik na papier toaletowy	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
51 d.2. 1	analiza in- dywidualna	wyposażenie - kosz na odpadki higieniczne	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
52 d.2. 1	analiza in- dywidualna	wyposażenie - dozownik mydła w płynie	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
53 d.2. 1	analiza in- dywidualna	wyposażenie - podajnik papierowych ręczników składanych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.2. 1	analiza in- dywidualna	wyposażenie - kosz na zużyte ręczniki papierowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2 ŁAZIENKA DZIEWCZĄT IIp					
55 d.2. 2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- nej	m ²		
		7.34	m ²	7.340	
				RAZEM	7.340
56 d.2. 2	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		2.07	m ²	2.070	
				RAZEM	2.070
57 d.2. 2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe	m ²		
		15.07+2.24	m ²	17.310	
				RAZEM	17.310
58 d.2. 2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
74 d.2. 2	analiza indywidualna	wyposażenie - podajnik woreczków higienicznych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
75 d.2. 2	analiza indywidualna	wyposażenie - pojemnik na papier toaletowy	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
76 d.2. 2	analiza indywidualna	wyposażenie - kosz na odpadki higieniczne	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
77 d.2. 2	analiza indywidualna	wyposażenie - dozownik mydła w płynie	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
78 d.2. 2	analiza indywidualna	wyposażenie - podajnik papierowych ręczników składanych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
79 d.2. 2	analiza indywidualna	wyposażenie - kosz na zużyte ręczniki papierowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3 ŁAZIENKA DZIEWCZĄT IIIp					
80 d.2. 3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		7.34	m ²	7.340	
				RAZEM	7.340
81 d.2. 3	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		2.07	m ²	2.070	
				RAZEM	2.070
82 d.2. 3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		15.07+2.24	m ²	17.310	
				RAZEM	17.310
83 d.2. 3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
		17.31	m ²	17.310	
				RAZEM	17.310
84 d.2. 3	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm	m ²		
		17.31	m ²	17.310	
				RAZEM	17.310
85 d.2. 3	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		31.48+12.21	m ²	43.690	
				RAZEM	43.690
86 d.2. 3	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm	m ²		
		31.48+14.35	m ²	45.830	
				RAZEM	45.830
87 d.2. 3	KNR 2-02 2003-04	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02	m ²		
		13.72+15.39	m ²	29.110	
				RAZEM	29.110

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88 d.2. 3	KNR 2-02 0607-02 analogia	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen. 29.11	m ² m ²	 29.110	
				RAZEM	29.110
89 d.2. 3	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
90 d.2. 3	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o pow. do 1.6 m ² oszklone szybą o pow. do 0.2 m ² fabrycznie wykończone 0.9*2*3	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
91 d.2. 3	KNR 2-02 2011-01	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 15.23	m ² m ²	 15.230	
				RAZEM	15.230
92 d.2. 3	KNR 2-02 0822-08 analogia	Lustro ściennie - klejone do ściany 3*.96	m ² m ²	 2.880	
				RAZEM	2.880
93 d.2. 3	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
94 d.2. 3	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
95 d.2. 3	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
96 d.2. 3	analiza indywidualna	Kabiny z płyt HPL 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
97 d.2. 3	analiza indywidualna	wyposażenie - szczotka wc 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
98 d.2. 3	analiza indywidualna	wyposażenie - pojemnik na podkładki papierowe do desek wc 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
99 d.2. 3	analiza indywidualna	wyposażenie - podajnik woreczków higienicznych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
100 d.2. 3	analiza indywidualna	wyposażenie - pojemnik na papier toaletowy 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
101 d.2. 3	analiza indywidualna	wyposażenie - kosz na odpadki higieniczne 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
102 d.2. 3	analiza indywidualna	wyposażenie - dozownik mydła w płynie 2	szt. szt.	 2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
103	d.2. 3 analiza in- dywidualna	wyposażenie - podajnik papierowych ręczników składanych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
104	d.2. 3 analiza in- dywidualna	wyposażenie - kosz na zużyte ręczniki papierowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4 INSTALACJE SANITARNE					
105	d.2. 4 analiza in- dywidualna	instalacje wodno-kanalizacyjne	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
106	d.2. 4 analiza in- dywidualna	instalacje elektryczne	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000