

Umowa została zarejestrowana
w Centralnym Rejestrze Umów
Gminy Tłuszcz
pod pozycją
w dniu podpis

Tłuszcz dn. 18.07,2018

F.U.B. Budowa i emonty dróg
Topór 129A, 07-104 Stoczek
nr NIP 824 169 31 38 , REGON : 143233220
Numer konta : 45 1020 4476 0000 8502 0262 2512

ZLECENIE Nr IR.272.154.2018

Do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Tłuszcz zleca wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Środkowej w Tłuszczu poprzez wykonanie :

1. Wpustów deszczowych ulicznych fi 50cm – 2 szt,
2. Wykonanie kanału z rur PE HD fi 160mm – 6m ,
3. Wykonanie kanału z rur PE HD fi 200mm – 20mb ,
4. Wykopy wąsko-przestrzenne na głębokości do 1,5m – 20mb,
5. Nawiercanie istniejących wpustów betonowych pod otwory fi 200mm,
6. Roboty ziemne - 15 m3,
7. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej – ok. 4m2,
8. Odtworzenie nawierzchni z destruktu – ok. 12m2,

Całkowity koszt wynosi 10 000,00 zł/brutto/


Słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto

Klasyfikacja: Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050\

Zadanie : ODWODNIENIE UL. ŚRODKOWEJ W TLUSZCZU,

Termin wykonania usług – do 30.09.2018r.,

Należność zostanie wypłacona po odbiorze robót i wystawieniu faktury.

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Kusak
18 LIP. 2018

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

Otrzymują :

1. a/a