



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
tel. 29 757 30 16
www.tluszcz.pl
e-mail.zamowieniapubliczne@tluszcz.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.2.36.2018

Wykonanie robót budowlanych elewacji w części remizy strażackiej budynku Wiejskiego Domu Kultury w m. Miąse

w ramach zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie Gminy Tłuszcz na rok 2018 pn.:
„Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Miąsem”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku – bez nakładania tynku strukturalnego wraz z podbitką i obróbkami blacharskimi.

3. Opis stanu istniejącego:

Obiekt został zaprojektowany jako budynek Wiejskiego Dom Kultury z Remizą Strażacką - wolnostojący, na działce nr 967/1 w m. Miąse, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego.

Obiekt przyłączony jest do sieci energetycznej.

Do końca roku 2017 w części budynku przeznaczonej na remizę OSP wykonano wewnętrzne roboty wykończeniowe, w tym instalacje sanitarne, elektryczne i alarmowe oraz częściowe docieplenie elewacji.

Teren budowy jest ogrodzony.

4. Zakres przedmiotu zamówienia:

4.1. Docieplenie ścian i ościeży:

- Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża – 194,596 m²;
- Gruntowanie podłoża – 194,596 m²;
- Zamocowanie listwy cokołowej szer. 15 cm – 21,220 m;
- Przyklejenie płyt styropianowych EPS 038 gr. 15 cm wraz z mocowaniem za pomocą dybli plastikowych (w ilości 4 szt/m²) do ścian - 134,442 m²
- Przyklejenie płyt styropianowych EPS 038 gr. 3 cm do ścian - 37,398 m²
- Przyklejenie warstwy siatki na ścianach – 171,840 m²;
- Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach do wys. 2,0 m – 53,440 m²;
- Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach – 4,650 m²;
- Przyklejenie warstwy siatki na stropie – 20,640 m²;
- Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką – 31,00 m
- Dwukrotne gruntowanie nawierzchni – 243,75 m².

4.2. Podbitka:

- Okładziny z płyt OSB gr 22 mm pojedyncze na ruszcie drewnianym wraz z rusztem – 4,120 m²
- Przyklejenie warstwy siatki na płycie OSB – 4,120 m²;
- Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej – 4,120 m².

4.3. Obróbki blacharskie:

- Obróbki blacharskie o szer. w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej powlekanej w kolorze istniejącego pokrycia dachowego – 2,305 m²

6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:

- 1) niniejszy Opis przedmiotu zamówienia;
- 2) Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 72p/2011 z dn. 19.01.2011r.;
- 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;
- 4) Przedmiar robót, mający charakter poglądowy.

W/w z zastrzeżeniem pkt. 5 OPZ