



Gmina Tłuszcz
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz

PRZEDMIAR

część 2: Przebudowa drogi gminnej Wólka Kozłowska – Dębinki w ramach zadania inwestycyjnego Budowa chodnika od skrzyżowania drogi wojewódzkiej w Wólce Kozłowskiej w kierunku Dębinek,

L.p.	Nazwa	J.m.	Szacunkowa powierzchnia
	1	2	3
1	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy	kpl	1,00
2	Profilowanie terenu z zagęszczeniem	m ²	320,00
3	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej	m ²	40,00
4	Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	110,00
5	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	20,00
6	Krawężnik betonowy skośny prawy 30/22x15 na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	6,00
7	Krawężnik betonowy skośny lewy 30/22x15 na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	6,00
8	Wykonanie ścieku przykrawężnikowanego z 3 kostek betonowych (2x6cm, 1x8cm) na podbudowie betonowej gr 10cm	m	132,00
9	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	140,00
10	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 grubości 20cm zagęszczanej mechanicznie		300,00
11	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Behaton kolor czerwony gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4		300,00
12	Wykonanie ścieku podchodnikowanego prefabrykowanego 50x33x12 na podsypce cementowo-piaskowej 1:3		6,00
13	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych		10,00
14	Odmulenie rowu wraz z profilowaniem skarp		80,00