



Gmina Tłuszcz
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz

PRZEDMIAR

część 3: Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazowieckiej w Tłuszczu w ramach zadania inwestycyjnego Budowa chodnika przy ulicy Mazowieckiej w Tłuszczu,

L.p.	Nazwa	J.m.	Szacunkowa ilość
	1	2	3
1	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy	kpl	1,00
2	Zdjęcie warstwy urodzajnej humusu z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²	520,00
3	Rozbiórka krawężnika ulicznego 15x30	m	280,00
4	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej	m ²	30,00
5	Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	215,00
6	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	60,00
7	Krawężnik betonowy skośny prawy 30/22x15 na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	9,00
8	Krawężnik betonowy skośny lewy 30/22x15 na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	9,00
9	Wykonanie ścieku przykrawężnikowanego z 3 kostek betonowych (2x6cm, 1x8cm) na podbudowie betonowej gr 10cm	m	170,00
10	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	300,00
11	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 grubości 20cm zagęszczanej mechanicznie	m ²	520,00
12	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Behaton kolor czerwony gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m ²	520,00