

Nr sprawy ID-WN/22/2012

Załącznik Nr 1 do Propozycji Cenowej

Zamawiający:

GMINA TŁUSZCZ

Wykonawca:

Przedmiar robót

Wykonanie ścian fundamentowych Wiejskiego Domu Kultury w Miąsem

Lp	Pozycja	jednostka miary	ilość
1	Murowanie ścian z bloczków betonowych o wym. 38x25x14 cm , na zaprawie cementowej	m3	26,00
2	Wykonanie żelbetowych słupków w ścianach z bloczków i wieńca na ścianach obejmujące: deskowanie, ułożenie dostarczonego zbrojenia i betonowanie	m3	15,00
3	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian papą na lepiku	m2	64,00
4	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian emulsją asfaltową - dwuwarstwowo	m2	97,00
5	Wykonanie izolacji cieplnej - pionowej ścian fundamentowych z płyt styropianowych wraz z naciągnięciem warstwy kleju i przyklejeniem jednej warstwy siatki do dociepleń	m2	97,00
6	Obsypanie ścian fundamentowych wraz z zageszczeniem zasypki warstwami	m3	450,00

Materiały do wykonania w/w robót zapewni Zamawiający

.....
data i podpis oferenta