

Przedmiar cz.1			
Temat opracowania	Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazowieckiej w Tłuszczu		
Branża	Drogowa		
Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	3	4	5
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,35
2	Zdjęcie warstwy urodzajnej humusu 20cm z wywiezieniem urobku	m ²	700,00
3	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ²	700,00
4	Profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego	m ²	700,00
5	Wycinanie nawierzchni bitumicznej piłami mechanicznymi	m ²	100,00
6	Rozbiórka krawężnika betonowego ulicznego 15x30	m	430,00
7	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	300,00
8	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	130,00
9	Ułożenie krawężnika betonowego skośny prawy 30/22x15 na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	17,00
10	Ułożenie krawężnika betonowego skośny lewy 30/22x15 na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10	m	17,00
11	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	440,00
12	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 grubości 15cm zagęszczanej mechanicznie	m ²	660,00
13	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Behaton kolor czerwony gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości ok. 4cm	m ²	660,00
14	Remonty częściowe nawierzchni w technologii na gorąco	m ²	30,00
15	Wykonanie ścieku podchodnikowego z elementów prefabrykowanych betonowych 0,5x0,6	m	3,00
16	Odmulenie rowu drogowego na głębokość do 30cm wraz z profilowaniem skarp i wywiezieniem urobku	m	200,00
17	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy	kmpl	1,00