



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
tel. 29 757 30 16
www.tluszcz.pl
[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)



Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Montaż stolarki okiennej w budynku przedszkola w Postoliskach.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. montaż stolarki okiennej z PVC 5-komorowe,
2. montaż ścianek z pustaków szklanych – luksfery,
3. montaż nawiewników w oknach i pod luksferami (nawiewnik okienny EMM)

Wymiary stolarki okiennej przed montażem sprawdzić w naturze.

Nawiewnik okienny EMM

Nawiewnik okienny, higrosterowany – posiada czujnik (taśma poliamidowa), który analizuje zmiany wilgotności względnej w pomieszczeniu. Im wyższa wilgotność względna, tym bardziej otwarty nawiewnik i większy napływ powietrza do pomieszczenia. W nawiewniku można ustawić blokadę w pozycji przepływu minimalnego. Montaż: w oknach PVC, drewnianych i aluminiowych.