
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Montaż stolarki okiennej na budynku przedszkola w Postoliskach
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew. 532/5, 533/6 w Postoliskach
INWESTOR : Gmina Tłuszcz
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : październik .2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik .2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Parter			
1	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2	m ²		
d.1	0701-02	0.87*1.15*3	m ²	3.002	
				RAZEM	3.002
2	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2	m ²		
d.1	0701-03	2.37*0.55+1.17*1.15	m ²	2.649	
				RAZEM	2.649
3	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0701-05	1.77*1.75*2+2.67*2.05*2+1.77*2.05*4	m ²	31.656	
				RAZEM	31.656
4	KNR 2-02	Ścianki działowe z pustaków szklanych 19x19x16cm o odporności ogniowej EI60	m ²		
d.1	0121-06	1.80*1.80*3	m ²	9.720	
				RAZEM	9.720
2		Piętro			
5	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2	m ²		
d.2	0701-02	0.87*1.15*2	m ²	2.001	
				RAZEM	2.001
6	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2	m ²		
d.2	0701-03	0.87*1.45	m ²	1.262	
				RAZEM	1.262
7	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2	m ²		
d.2	0701-04	0.87*1.75	m ²	1.523	
				RAZEM	1.523
8	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0701-05	1.77*2.05*16+2.37*1.45	m ²	61.493	
				RAZEM	61.493
9	KNR 2-02	Ścianki działowe z pustaków szklanych 19x19x16cm o odporności ogniowej EI60	m ²		
d.2	0121-06	1.80*2.10*2	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
10	KNNR 7	- dodatek za montaż anemostatu	szt		
d.2	0702-04	26	szt	26.000	
				RAZEM	26.000