
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku OSP w Miąse
ADRES INWESTYCJI : Miąse
INWESTOR : Gmina Tłuszcz
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2014r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2014r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Izolacje			
1	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza	m ²		
d.1	0605-01	warstwa (10.13+10.13+10.13+3.26+3.26+9.20+9.20)*0.50	m ²	27.655	
				RAZEM	27.655
2		Roboty murarskie			
2	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24	m ²		
d.2	0109-03	cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm			
		0.92*1.60+3.50*3.85+3.19*1.96+2.20*3.00*0.50	m ²	24.499	
		10.13*2.82	m ²	28.567	
		10.13*4.07	m ²	41.229	
		9.65*4.13+0.76*1.64+1.34*1.64	m ²	43.299	
		3.50*2.82+3.50*1.25*0.50+5.70*2.27+5.70*1.56+5.70*1.89*0.50	m ²	39.275	
		3.26*3.07*2+3.26*1.25*0.5*2	m ²	24.091	
				RAZEM	200.960
3	KNR 2-02	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
d.2	0122-07		m	37.200	
		12*3.10		RAZEM	37.200
4	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych	m ²		
d.2	0101-04		m ²	9.920	
		0.40*4*6.20		RAZEM	9.920
5	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o	t		
d.2	0104-01	śr. do 14 mm			
		1.42*43*2*0.222/1000	t	0.027	
				RAZEM	0.027
6	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-	t		
d.2	0104-04	mi o śr. do 14 mm			
		7.30*8*2*0.888/1000	t	0.104	
				RAZEM	0.104
7	KNNR 2	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.2	0107-05		m ³	1.192	
		0.24*0.40*2*6.21		RAZEM	1.192
8	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m ²		
d.2	0101-03				
		(2.15*2+0.22*2)*8.96	m ²	42.470	
		(0.80*2+0.24*2)*8.96	m ²	18.637	
		(1.30*2+0.24*2)*8.96	m ²	27.597	
		(0.24*2+0.35*2)*2.41	m ²	2.844	
		(0.50*2+0.24*2)*2.82	m ²	4.174	
		(2.15*2+0.22*2)*3.40	m ²	16.116	
				RAZEM	111.838
9	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o	t		
d.2	0104-01	śr. do 14 mm			
		69*5*1.60*0.395/1000	t	0.218	
		63*2*1.64*0.395/1000	t	0.082	
		56*3*1.58*0.395/1000	t	0.105	
		26*2*1.16*0.395/1000	t	0.024	
		17*1.14*0.395/1000	t	0.008	
		17*5*1.60*0.395/1000	t	0.054	
				RAZEM	0.491
10	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-	t		
d.2	0104-04	mi o śr. do 14 mm			
		9.45*26*0.888/1000	t	0.218	
		9.45*12*0.888/1000	t	0.101	
		9.45*18*0.888/1000	t	0.151	
		3.00*8*0.888/1000	t	0.021	
		4.40*5*0.888/1000+4.00*5*0.888/1000	t	0.037	
		4.00*26*0.888/1000	t	0.092	
				RAZEM	0.620
11	KNNR 2	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.2	0107-04				
		2.15*0.22*8.96	m ³	4.238	
		0.80*0.24*8.96	m ³	1.720	
		1.30*0.24*8.96	m ³	2.796	
		0.24*0.35*2.41	m ³	0.202	
		0.50*0.25*2.82	m ³	0.353	
		2.15*0.22*3.40	m ³	1.608	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.917
12	KNNR 2 d.2 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców	m ²		
		0.12*1.60*2+0.24*3.00*2+0.40*3.80*2+0.40*2.50*2+0.20*3.80*2	m ²	8.384	
		(0.24*1.19*2+0.24*7.50*2+0.24*0.76*2)*2+0.25*1.19*2+0.40*7.50*2+0.25*0.76*2	m ²	16.047	
		0.25*3.50*2+0.24*5.70*2+0.25*5.70*2	m ²	7.336	
		0.25*10.37*2	m ²	5.185	
		0.10*9.26*2	m ²	1.852	
				RAZEM	38.804
13	KNNR 2 d.2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t		
		0.113	t	0.113	
				RAZEM	0.113
14	KNNR 2 d.2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t		
		0.323	t	0.323	
				RAZEM	0.323
15	KNNR 2 d.2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		(0.12*1.60+0.24*3.00+0.40*3.80+0.40*2.50+0.20*3.80)*0.24	m ³	1.006	
		((0.24*1.19+0.24*7.50+0.24*0.76)*2+0.25*1.19+0.40*7.50+0.25*0.76)*0.24	m ³	1.926	
		(0.25*3.50+0.24*5.70+0.25*5.70)*0.24	m ³	0.880	
		(0.25*10.37)*0.24	m ³	0.622	
		0.10*9.26*0.24	m ³	0.222	
				RAZEM	4.656
16	KNNR 2 d.2 0101-07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych	m ²		
		2.15*5.90+2.15*6.60	m ²	26.875	
				RAZEM	26.875
17	KNNR 2 d.2 0104-04 z.sz. 5.7.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - konstrukcje o pochyleniu 30-60 st.	t		
		22*7.30*0.888/1000+22*8.00*0.888/1000+125*2.12*0.888/1000	t	0.534	
				RAZEM	0.534
18	KNNR 2 d.2 0107-08	Betonowanie płyt dachowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		2.15*5.90*0.15+2.15*6.60*0.15	m ³	4.031	
				RAZEM	4.031