

PRZEDMIAR ROBÓT TLU-01-001

PRZEDMIAR TLU-01-001

Strona 1

28-02-2013
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty dostosowujące w budynku				
1	10	KNR	402-05-20-02-00 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m ²	kmpl	2,000
1	20	KNR	402-05-12-02-00 Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym ø 25-32 mm	szt	2,000
1	30	KNR	402-05-06-02-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 20 mm	metr	2,000
1	40	KNR	402-05-05-01-00 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych ø 15-20 mm	szt	4,000
1	50	KNR	215-04-15-02-10 Zawór grzejnikowy prosty M3173 ø 20	szt	4,000
1	60	KNR	215-04-20-02-02 Grzejnik aluminiowy kolumnowy KA-500 - 10 elementów o powierzchni ogrzewalnej 3,20 m ²	kmpl	2,000
1	70	KNR	401-03-54-12-00 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	metr	4,400
1	80	KNR	401-03-54-08-00 Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	6,000
1	90	KNR	401-03-54-07-00 Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt	1,100
1	100	KNR	401-03-29-05-00 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m ³	1,500
1	110	KNR	401-03-06-02-00 Przymurowanie ścianek grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1,000
1	120	KNR	202-01-26-05-00 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	4,600
1	130	KNR	401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2,500
1	140	KNR	401-03-03-02-00 Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły	m ²	1,000
1	150	KNR	401-07-08-03-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	11,000
1	160	KNR	401-07-16-01-00 Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow do 5 m ²	m ²	4,500
1	170	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	20,000
1	180	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	20,000
2	Roboty zewnętrzne				
2	10	KNR	201-01-25-02-00 Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z przerzutem	m ²	13,700
2	20	KNR	201-01-02-01-00 Ręczne karczowanie drzew i krzewów ø 10-15 cm	szt	1,000
2	30	KNKB	001-00-00-00-01 Tyczenie geodezyjne obiektu	szt	1,000
2	40	KNR	201-03-07-01-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 1-2	m ³	3,870
2	50	KNR	202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10	m ³	2,100
2	60	KNR	202-02-04-02-02 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5 m ³ z betonu B-20	m ³	1,200
2	70	KNR	202-02-91-02-01 Zbrojenie elementów budowli prętami żebrowanymi ø 8-14 mm żurawiem	Mg	0,120
2	80	KNR	231-01-13-01-00 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana ręcznie	m ²	8,100
2	90	KNR	231-01-13-05-00 Dodatek za każdy 1 cm podbudowy ponad 15 cm	m ²	162,000
2	100	N006-05-02-02-00	Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	8,100
2	110	KNR	202-05-48-01-00 Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - rynny	metr	4,300
2	120	KNR	202-05-48-03-00 Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - leje spustowe skrajne	szt	3,000
2	130	KNR	202-05-48-05-00 Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - denka rynnowe	szt	6,000
2	140	KNR	202-05-50-01-00 Rury spustowe okrągłe z PCW ø 50	metr	16,000
2	150	KNR	202-05-50-05-00 Kolanka okrągłe z PCW ø 50	szt	3,000
2	160		000-00-00-00-01 Demontaż przęsła ogrodzeniowego - kalkulacja własna	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	170	000-00-00-00-02	Dostawa i montaż kompletnej windy systemowej wraz z uruchomieniem	szt	1,000