
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Montaż stolarki okiennej i drzwiowej na budynku przedszkola w Postoliskach
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew. 532/5, 533/6 w Postoliskach
INWESTOR : Gmina Tłuszcz
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 16.03.2014r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.03.2014r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Parter			
1.1		Okna			
1	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2	m ²		
d.1.	0701-02				
1		0.87*1.15*3	m ²	3.002	
				RAZEM	3.002
2	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2	m ²		
d.1.	0701-03				
1		2.37*0.55+1.17*1.15	m ²	2.649	
				RAZEM	2.649
3	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0701-05				
1		1.77*1.75+2.67*2.05*2+1.77*2.05*5	m ²	32.187	
				RAZEM	32.187
4	KNR 2-02	Ścianki działowe z pustaków szklanych 19x19x16cm o odporności ogniowej EI60	m ²		
d.1.	0121-06				
1		1.80*1.80*3	m ²	9.720	
				RAZEM	9.720
1.2		Drzwi zewnętrzne			
5	NNRNKB	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m ²		
d.1.	202 1026-05				
2		1.00*2.05*3	m ²	6.150	
				RAZEM	6.150
6	NNRNKB	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m ²		
d.1.	202 1026-06				
2		1.30*2.05+1.70*2.05*2	m ²	9.635	
				RAZEM	9.635
2		Piętro			
2.1		Okna PVC z nawietrznikami			
7	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2	m ²		
d.2.	0701-02				
1		0.87*1.15*2	m ²	2.001	
				RAZEM	2.001
8	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2	m ²		
d.2.	0701-03				
1		0.87*1.45	m ²	1.262	
				RAZEM	1.262
9	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2	m ²		
d.2.	0701-04				
1		0.87*1.75	m ²	1.523	
				RAZEM	1.523
10	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2.	0701-05				
1		1.77*2.05*16+2.37*1.45	m ²	61.493	
				RAZEM	61.493
11	KNR 2-02	Ścianki działowe z pustaków szklanych 19x19x16cm o odporności ogniowej EI60	m ²		
d.2.	0121-06				
1		1.80*2.10*2	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
2.2		Drzwi zewnętrzne			
12	NNRNKB	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m ²		
d.2.	202 1026-05				
2		1.20*2.05	m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
13	KNNR 7	- dodatek za montaż anemostatów -100m3/h - 7+ 5 -30m3/h -1+3 -90m3/h - 1+4 -60 m3/h-5 26	szt		
d.2.	0702-04				
2			szt	26.000	
				RAZEM	26.000
2.3		Roboty rozbiórkowe i uzupełniające. Stary budynek szkoły.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.2. 3	KNR 0-19 0928-11	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z drewnia- nych o pow. ponad 2.5 m2 2.60*4.60	m ² m ²	 11.960	
				RAZEM	11.960
15 d.2. 3	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nadającej się do użytku 2.60*0.25	m ² m ²	 0.650	
				RAZEM	0.650
16 d.2. 3	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2.60+4.60*2	m m	 11.800	
				RAZEM	11.800
17 d.2. 3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 2.60*0.25	m ² m ²	 0.650	
				RAZEM	0.650
18 d.2. 3	KNR 2-02 0121-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm 2.60*4.60	m ² m ²	 11.960	
				RAZEM	11.960